

「静岡県治山必携（技術基準編）」の一部改正について

新 旧 対 照 表

改 正 前	改 正 後												
<p>4 海岸 4-9 下刈歩掛表 (1.0ha 当たり)</p> <table border="1" data-bbox="230 448 1088 592"> <thead> <tr> <th>植栽後の年数</th> <th>1年生</th> <th>2年生</th> <th>3年生</th> <th>4年生</th> <th>5年生以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人工数</td> <td>9.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>10.0</td> <td>9.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 1) 1年間で2回刈する場合、2回目を上表の0.9掛とする。 2) 対象令級 II令級以下</p> <p>4-10 本数調整伐等歩掛表 (略)</p>	植栽後の年数	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生以上	人工数	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0	<p>4 海岸 (削除)</p> <p>4-9 本数調整伐等歩掛表 (略)</p>
植栽後の年数	1年生	2年生	3年生	4年生	5年生以上								
人工数	9.0	10.0	10.0	10.0	9.0								
<p>9 土工関係 9-4 床掘・排土・埋戻し・残土処理 (1) 床掘・排土 エ 溪間工の機械掘削（バックホウ）による床掘・排土の積算は2段跳ね（2段目の土質はルーズとし1段目の0.8掛け、旋回角度は1段目90°、2段目90°）を標準とする。 山腹工の機械掘削（バックホウ）による床掘・排土の積算は、旋回角度を90°1回を標準とする。 (2) 埋戻し ア 治山ダム 治山ダム下流側及び袖部等の埋戻しについては、床掘・排土の2段跳ねに含まれる。治山ダム上流側の埋戻しについては別途計上することとし、積算は、2段跳ね（90°（ルーズ）+90°（ルーズ））を標準とし、締固めは計上しない。</p>	<p>9 土工関係 9-4 床掘・排土・埋戻し・残土処理 (1) 床掘・排土 エ 溪間工の機械掘削（バックホウ）による床掘・排土の積算は2段跳ね（2段目の土質はルーズとし1段目の0.8掛け、旋回角度は1段目90°、2段目90°）を標準とする。 山腹工の機械掘削（バックホウ）による床掘・排土の積算は、旋回角度を90°1回を標準とする。 (2) 埋戻し ア 治山ダム 治山ダム下流側及び袖部等の埋戻しについては、床掘・排土の2段跳ねに含まれる。治山ダム上流側の埋戻しについては別途計上することとし、積算は、2段跳ね（90°（ルーズ）+90°（ルーズ））を標準とし、締固めは計上しない。</p>												