

Welcome to 沼土

令和5年6月1日

編集発行：静岡県沼津土木事務所

【事業名】

一級河川黄瀬川 豪雨災害等緊急対策事業（局地豪雨等災害対策）

【事業箇所】

御殿場市神山地先外

【事業概要】

一級河川黄瀬川は、河川断面の不足している区間があることに加え、一部の橋梁が流下能力を阻害し、平成19年9月の台風では多くの浸水被害が発生しました。これらに対処するため、河道拡幅や流下阻害を生じた橋梁の撤去などの緊急的な対策をH21より実施しています。

H27からは、豪雨対策緊急整備事業（河川）により、流下阻害箇所を対処しています。

- ・ H21～22 緊急豪雨対策事業（河川）
- ・ H23～24 緊急総合治水対策事業（河川）
- ・ H25～26 局地豪雨対策事業（河川）
- ・ H27～ 豪雨対策緊急整備事業（河川）

【事業計画・事業内容】

R5 事業費：40百万（R4：90百万、R3：110百万、H31：50百万、H21～30：850百万円）

対象箇所：滝見橋付近、高橋付近、礼聖橋付近、横橋付近、高内川合流付近など

事業内容：断面不足区間の河道拡幅（岩掘削）、河積を阻害する橋梁の撤去・架け替え 等



滝見橋下流



H19.9台風被災状況

河道
拡幅



滝見橋下流(完了)



滝見橋から高橋(施工中)

河道掘削

河道掘削