静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
1	1005	ミクロ工法	小口径長距離曲線推進工法	村本建設(株)	3	工法	上下水道工	送配水工			H11.2.3	
2	1006	エコボックス(練り積み大型BOX擁壁)	現場打ちもたれ式擁壁	インフラテック(株)	3	製品	共通工	擁壁工	TH-990073-	VE	H11.2.3	
3	1020	野芝種子吹付工	クリームソイル工法	(株)理研グリーン	3	工法	共通工	法面工			H11.2.12	
4	1021	SMT工法	土圧バランス式オーガ掘削鋼管推進工法	石福建設(株)	3	工法	上下水道工	送配水工			H11.2.17	
5	1023	都市型側溝　シェイプアップスリット	プレキャスト卵形水路	ゴトウコンクリート(株)	3	製品	道路	付属施設	CB-990039-	V	H11.2.18	国土技術開発大賞
6	1024	エバグリーン	超大型緑化ブロック	ゴトウコンクリート(株)	3	製品	共通工	擁壁工			H11.2.18	
7	1029	シールド発進立坑の省面積化システムの開発	省面積立坑システム	戸田建設(株)	2	工法	上下水道工	送配水工			H11.3.1	
8	1030	FSフォーム工法	透水型枠工法	戸田建設(株)	3	工法	共通工	コンクリート工	KT-980126-	A	H11.3.1	
9	1033	Tパネル擁壁	施工の合理化と景観性向上を目的として開発した擁壁	戸田建設(株)	2	製品	共通工	擁壁工			H11.3.1	
10	1040	SGベース(沈下抑制板)	支持杭に頼らない基礎工法	菅尾工業(株)	3	工法	共通工	基礎工			H11.3.2	
11	1041	簡易吹付法枠工(ソイルクリート工法)	型枠不要の現場打ち吹付法枠工	簡易吹付法枠協会	3	工法	共通工	法面工	CB-980023－	VE	H11.3.17	
12	1043	OSJ・miniOSJ工法	動く土留めによる開削管渠連続埋設工法	アイサワ工業(株)	3	工法	上下水道工	送配水工			H11.3.18	
13	1044	ﾀﾞｲﾌﾗﾊｳｴﾙ管による道路下ｶﾙﾊﾞｰﾄの設計・施工方法(高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管)	－	大日本プラスチックス(株)	3	工法	共通工	共通工	CB-980025-	V	H11.3.19	
14	1045	製紙滓焼却灰製品を使用したRFGインターロッキングブロック	舗装材：RFGインターロッキングブロック	(株)イワタ	3	製品	道路	舗装工			H11.3.19	
15	1046	製紙滓焼却灰製品(FJﾗｲﾄ)を使用した舗装材RFPｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	舗装材：RPFインターロッキングブロック	(株)イワタ	3	製品	道路	舗装工			H11.3.19	
16	1048	ソイルストッパー工法	－	富士見緑化(株)	2	工法	共通工	法面工			H11.3.31	
17	1049	下水道用調整リング	ニューレック調整リング	エバタ(株)	3	製品	上下水道工	送配水工			H11.3.31	
18	1051	ゼロスペース工法	掘削幅縮小技術	(株)関電工	2	工法	共通工	仮設工	KT-010186-	V	H11.4.1	国土技術開発大賞
19	1057	ML工法	鋼管・コンクリート合成構造橋脚	三井住友建設(株)	2	工法	道路	橋梁工	HK-030001-	V	H16.6.24	
20	1061	水質浄化・植生ブロック「ポラカブル」	コンクリート製多孔質球状ブロック	ヨシコン(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工			H11.4.15	
21	1063	管周混合推進工法	推進管周囲の地山改良による推進抵抗力の低減	(株)福田組	3	工法	上下水道工	送配水工			H11.4.22	
22	1070	法面緑化用接合剤・アルファグリーン工法・アルファガン工法	ラス網を用いない緑化吹付工法	(株)グリーンフォーラム	3	工法	共通工	法面工	TH-990001-	VE	H11.5.17	
23	1076	管中混合固化処理工法	W一管による軟泥の管中混合固化処理工法	若築建設(株)	2	工法	港湾	海上地盤改良工			H16.10.29	
24	1077	残存型枠工法　プロテロックピアス	施工性に優れた即脱コンクリート製薄肉残存型枠	全国型枠工業会	3	工法	河川・砂防	砂防工	CB-980008-	VE	H11.5.27	
25	1078	残存型枠工法　プロテロックメーク	造形性を有し耐久性の高いコンクリート製薄肉残存型枠	全国型枠工業会	3	工法	河川・砂防	砂防工	CB-980007-	VE	H11.5.27	
26	1080	ジオファイバー工法	連続繊維補強土を用いた複合補強土工法	日特建設(株)	3	工法	共通工	擁壁工	KT-980183-	VE	H11.6.11	
27	1081	Resp工法	老朽化した吹き付けコンクリート法面の補修・補強に関する機械化施工技術	日特建設(株)	2	工法	共通工	法面工			H11.6.11	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
28	1083	メッシュフレーム工法	－	日本技術工業(株	3	工法	共通工	法面工				
29	1084	排水性トップコート工法(排水性舗装表面強化)	－	排水性トップコート工法研究	3	工法	道路	舗装工	KT-980202-	V	H11.6.28	
30	1088	環境積みブロックバイオストン	－	ヨシコン(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工			H11.7.28	
31	1093	重力式擁壁用プレキャスト型枠	リバーシブルブロック　RC型	(株)イビコン	3	工法	共通工	擁壁工	CB-980061-	V	H11.9.17	
32	1094	KaNaFゲート	－	開成工業(株)	3	機械	機械	水門設備	KT-990126-	V	H11.9.28	
33	1098	サブマード工法	水中排砂ロボットによる浚渫・清掃工法	(株)電業社機械製作所	3	工法	河川・砂防	河川維持工			H11.12.15	
34	1101	水門用ハイブリッドピア工法	合成版構造水門用ピア	JFEエンジニアリング(株)	2	工法	機械	水門設備			H12.1.7	
35	1103	地山補強土「PAN WALL工法」	安全な逆巻き施工による急勾配斜面安定工法/表面保護工にコンクリート板を用いた地山補強土工法	矢作建設工業(株)	3	工法	共通工	擁壁工	CB-980093-	V	H12.1.25	
36	1104	ダッシュバック(土砂不要で圧縮保管可能な瞬間土嚢)及びその工法	突発的な水害に迅速に対応する吸水性土嚢	(株)キーストン	2	製品	共通工	仮設工			H16.6.24	
37	1105	環境保全型生態系支援ブロック「水藻」MIZUMO	－	青木コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工			H12.2.2	
38	1107	土壌定着有用微生物による土壌改良材	未利用資源の処理及び発酵肥料	ピース産業(株)	3	製品	共通工	共通工			H12.2.17	
39	1108	P＆PCセグメント	プレストレストコンクリート構造を特徴としたシールドトンネル用セグメント	三井住友建設(株)	2	工法	道路	トンネル工			H12.3.6	
40	1111	アラミド繊維シート巻き立て耐震補強工法	－	三井住友建設(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工			H12.3.15	
41	1112	ELC工法	－	(株)扶桑技研	3	工法	上下水道工	送配水工			H12.3.6	
42	1113	ハングブロックマット	石張り金網連結工法	マックストン(株)	2	製品	河川・砂防	河川維持工			H12.3.23	
43	1114	ビオロック(多自然型ブロック)	－	ヨシコン(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工			H12.3.27	
44	1115	下水汚泥コンポスト「タテヤマユーキ」	－	(株)立山エンジニアリング	3	材料	その他	その他	TH-980011-	VE	H12.5.25	
45	1116	スカイステーション工法	－	(株)スカイフォース	2	機械	共通工	仮設工			H12.6.15	
46	1117	リサイクル原料100%植生ネット	－	日研化成(株)	3	製品	共通工	法面工			H12.7.21	
47	1118	SSケーソン工法	無載荷沈設オープンケーソン工法	りんかい日産建設(株)	2	工法	共通工	基礎工			H12.7.21	
48	1119	傾斜式道路カッターによるシームレス工法	－	イーシー工業会	3	工法	道路	道路維持修繕工			H12.7.31	
49	1120	セーフペーブ(高付着型薄層排水性舗装)	高付着型薄層排水性舗装	(株)NIPPO	3	工法	道路	舗装工	CB-980020-	V	H12.8.11	
50	1121	エコファイン(二酸化炭素排出量15%削減の中温化混合物)	中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	(株)NIPPO	3	材料	道路	舗装工	CB-980017-	V	H12.8.11	国土技術開発大賞
51	1122	薄層エスマック(薄層ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装)	薄層オーバーレイ工法t＝20cm	(株)NIPPO	3	工法	道路	舗装工	KT-980118-	A	H12.8.11	
52	1123	パーフェクトシーダー(樹皮系乳剤舗装)	－	(株)NIPPOコーポレーション	3	工法	道路	舗装工			H12.8.11	
53	1125	TSKJ工法	－	(株)ヤマックス	2	工法	共通工	共通工			H12.8.28	
54	1126	マルチスリット側溝	－	(株)ヤマックス	3	製品	道路	付属施設	KK-980098-	V	H12.8.28	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
55	1127	発泡スチロールによるコンクリート施工用型枠	－	エフピコ商事(株)	2	製品	共通工	コンクリート工			H12.9.5	
56	1129	濁水処理設備 「きよみずくん」タイプ　1	－	鈴与建設(株)	2	機械	その他	その他			H12.10.10	
57	1131	IRIS(アイリス)工法	高濃度軟泥浚渫システム	東亜建設工業(株)	2	工法	河川・砂防	河川海岸	KT-990274-	A	H12.10.19	
58	1132	ライフソイルG工法	網張不要の工期短縮法面緑化・保水力大幅向上による発芽・生育の健全維持	緑化保全(株)	2	工法	共通工	法面工			H12.11.14	
59	1133	落橋防止構造用緩衝チェーン	衝撃力緩和機能を有するチェーンタイプの落橋防止装置	ショーボンド建設(株)	3	製品	道路	付属施設	SK-980036-	VE	H11.3.19	
60	1137	アイディー環境カラー	－	アイディーコーポレーション	3	製品	共通工	コンクリート工			H13.2.16	
61	1139	大型亀甲金網かご	－	(株)オキナヤ	3	製品	河川・砂防	河川維持工			H13.3.2	
62	1140	矢板護岸笠コンフレーム	－	丸栄コンクリート工業(株)	3	工法	河川・砂防	河川海岸	CB-990025-	V	H13.3.6	
63	1142	プレキャストコンクリート基礎工(高潮堤)	－	丸栄コンクリート工業(株)	3	工法	河川・砂防	河川海岸	CB-990024-	V	H13.3.6	
64	1143	コンクリート製品搬送据付「リフトローラー」	狭所でのコンクリート製品搬送据付装置	丸栄コンクリート工業(株)	3	工法	共通工	共通工	CB-990105-	V	H13.3.6	
65	1144	エコサンクネット	－	(株)紅建通商	3	製品	河川・砂防	河川維持工	HR-000013-	V	H13.4.10	
66	1146	コンスパン工法	－	ヒロセ(株)	3	工法	道路	付属施設			H13.5.24	
67	1149	特殊石灰複合系土質改良材「SEリバース」(セメント不含有品)	建設発生土や汚泥のリサイクル(汎用型、発塵抑制型)	緑商事(株)	3	材料	共通工	共通工	KK-010008-	V	H13.7.26	
68	1150	複層ボーダー植栽	－	複層ボーダー植栽協会	2	工法	共通工	共通工			H13.8.17	
69	1152	デュアルアスファルトペーブメント工法(MAP工法)	－	前田道路(株)	3	工法	道路	舗装工	QS-980139-	V	H13.9.3	国土技術開発大賞
70	1153	マルチスプレッド工法	破砕した木チップ(Φ50mm)の法面などへの撒布(マルチング)工法	(株)タック	2	工法	共通工	法面工	KK-010049-	V	H16.6.24	
71	1156	建設残土・汚泥を原料としたリサイクルレンガ	建設残土・汚泥のリサイクル技術	丸は工業(株)	3	製品	道路	舗装工			H14.4.26	
72	1157	DSR工法	－	東京ファブリック工業(株)	3	製品	道路	橋梁工	KK-980072-	V	H14.5.13	
73	1158	可撓性遮水ジョイント	柔構造樋門に使用する遮水壁	東京ファブリック工業(株)	3	製品	河川・砂防	河川海岸	KT-000129-	V	H14.5.13	
74	1160	ザルコン	吹付工法による透水性コンクリート造成技術	東興ジオテック(株)	2	工法	共通工	法面工	KK-990039-	A	H14.6.12	
75	1162	水中構造物の表面更正方法	かき落とし	ウォータージェット海洋開発	2	工法	港湾	維持補修工			H14.6.17	
76	1163	パワーブレンダー工法	スラリー噴射撹拌方式	(株)加藤建設	3	工法	共通工	共通工	CB-980012-	V	H14.6.17	
77	1164	ピンニング・ドライ工法	ピンドラ工法	ﾎｰｸﾏﾃﾘｱﾙ(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工			H14.7.1	
78	1165	型枠取付用スペーサブロック	鉄筋スペーサ	(株)巧建工	2	製品	共通工	コンクリート工			H14.7.23	
79	1166	e－ボランス	e－ボランス(ジオテキスタイル)を用いた軟弱路床／路盤分離工法	東洋紡績(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工			H14.7.11	
80	1167	マルチレベル工法	クレーンを使わずに出来る、コンクリート二次製品据付工法	太平洋建設工業(株)	3	工法	共通工	共通工	TH-020011-	V	H14.7.31	
81	1168	緑化基盤活性材『グリーンラム』(Green-LAM)	微生物入り基盤活性材	(株)立山エンジニアリング	3	製品	共通工	法面工	HR-010006-	A	H14.8.9	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
82	1169	多自然型河川護岸工法 「エコベース工法」	現場打ちポーラスコンクリート護岸	佐藤道路㈱　名古屋支店	2	工法	河川・砂防	河川海岸			H14.8.8	
83	1170	E－ユニット	根固め工法用袋材	ナカダ産業(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工			H14.10.24	
84	1171	根固めマット	袋状ひし形金網製根固め工	共和ハーモテック(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工	KK-010058-	V	H14.12.10	
85	1173	鋳鉄製街渠桝	-	(株)島田鋳造所	2	製品	道路	付属施設			H14.12.19	
86	1174	HSB(機能分離型支承装置)	常時・地震時の機能を分離させる事による水平力分散構造	(株)ビーピーエム	3	製品	道路	橋梁工	KK-980082-	V	H15.1.8	
87	1175	グリーンパネル	全面緑化可能な切土補強土工法	(株)ダイクレ	3	工法	共通工	法面工	CG-010007-	VE	H15.1.8	
88	1176	ダイクレ　ザラザラ50・ザラザラ細目グレーチング	すべりいにくい、はまりにくいが標準装備	(株)ダイクレ	3	製品	道路	付属施設			H15.1.8	
89	1177	新型鋼製砂防堰堤(格子形2000-C)	-	(株)神戸製鋼所	3	工法	河川・砂防	砂防工			H15.3.25	
90	1178	ナチュラルウッド	土木施工用木製枠体	(株)ナチュレックス	3	製品	河川・砂防	河川維持工	CB-980003-	V	H15.5.25	
91	1179	テッパーシステム	セメントコンクリート用再生細骨材	テップエンジニアリング(有	2	製品	共通工	コンクリート工			H15.5.25	
92	1180	フェルターマットエ	植生基盤の安定と生育促進	西日本金網工業(株)	2	工法	共通工	法面工			H15.8.12	
93	1181	HEP＆JES工法	High Speed Element Pull Method & Jointed Element Structure Method	鉄建建設(株)	2	工法	道路	トンネル工			H15.8.12	
94	1183	PCウェル-リフレ工法	PCウェルの耐震補強	(株)白石	2	工法	道路	道路維持修繕工			H15.10.3	
95	1184	Kui Taishin-SSP工法	パイルベント橋脚の耐震補強	(株)白石	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-000101-	V	H15.10.3	
96	1185	雑草繁茂抑制砂舗装工法「パワーサンドソイル工法」	ダム活用自然土感覚透水性クレイ舗装	(有)平成エンジニアリング	2	工法	道路	舗装工			H15.10.9	
97	1186	ライフソイルW工法	河岸・湖岸等変動水域コンクリート・岩盤法面の恒久緑化	緑化保全(株)	2	工法	共通工	法面工			H15.11.28	
98	1187	スタビミキサー工法	地盤改良工法(プラントが不要・低コスト・高精度)	(株)熊野組	2	工法	共通工	共通工	SK-010014-	A	H15.6.3	
99	1191	ACテラピック	陶磁器製銘板	(株)アコーセラミック	3	製品	道路	付属施設			H16.4.21	
100	1192	RC抗菌性樹皮緑化工法	杉・檜の樹皮を特殊加工した100%自然素材のリサイクル環境保全型工法	静岡県西部CC緑化協会	3	工法	共通工	法面工			？	
101	1193	ボンテラン工法	高含水比泥土リサイクルシステム	市川土木(株)	3	工法	共通工	共通工	TH-020042-	V	？	国土技術開発大賞
102	1194	構造物用ラスカット工法	大気中鋼材の腐食抑制及び塗装延命技術開	大成ロテック	2	工法	道路	道路維持修繕工			H16.6.10	
103	1195	E3(イーキューブ)システム	建設汚泥および浚渫土砂の再資源化技術	飛島建設(株)	2	工法	その他	その他	CB-030057-	V	H16.7.30	
104	1196	レインボー	バイコン製法による楕円スリット側溝	桜井建材産業(株)	2	製品	共通工	土工			H16.6.30	
105	1197	タウアップ工法	グラウンドアンカー定着部の粘性皮膜除去工法	日本エルダルト(株)	2	工法	共通工	法面工			H16.8.4	
106	1198	NSSブロック	土工指針準拠の鉄筋一体型大型ブロック	ヒロセ(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CG-040013-	V	H16.8.24	
107	1199	仮橋仮桟橋斜張式架設工法	LIBRA工法	(株)横山基礎工事	2	工法	共通工	仮設工	KT-990222-	V	H16.8.24	
108	1200	カゴ枠シリーズ	緑化擁壁・河川護岸	住友金属建材(株)	3	製品	共通工	擁壁工			H16.8.24	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
109	1201	フォームライトW（R－PUR工法）	現場発泡ウレタン軽量盛土工法	ウレタン土木技術研究会	3	工法	共通工	土工	QS-990001-	VE	H16.7.27	
110	1202	無水掘工法	ロックアンカー工、ロックボルト工における削孔システム	JOSシステム研究会	3	工法	共通工	法面工			H16.9.28	
111	1203	ねじ込み式マイクロパイル工法	既設基礎の耐震補強技術	(株)鴻池組	2	工法	共通工	基礎工			H16.11.11	
112	1207	土壌改良材　ハーデン	環境負荷低減型の土壌改良法	(株)紅建通商	3	製品	共通工	土工			H16.10.13	
113	1208	スーパーかせんカゴ	繊維製強化カゴ	大嘉産業(株)	3	材料	河川・砂防	河川海岸	QS-020035-	VE	H19.6.15	
114	1209	カメレオン工法	多自然型護岸工法	水工技研(株)	3	工法	河川・砂防	河川海岸	QS-980106-	V	H16.8.17	
115	1211	CFA工法	路上路盤再生工法(路上再生セメント・フォームドアスファルト安定処理)	CFA工法技術研究会	3	工法	道路	道路維持修繕工			H16.10.21	
116	1212	ウッディソイル工法	伐採木（伐採根,枝葉等）を利用した法面緑化工法（資源循環型緑化工法）	富士見緑化(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-040068-	V	H16.11.9	
117	1213	フォレストマット工法	大地に優しい段階的な生分解植生ﾏｯﾄ工法（桐生ｸﾞﾘｰﾝﾏｯﾄ工法）	(株)ネオジャグラス	3	製品	共通工	法面工			H16.12.14	
118	1214	バルーン工法	法面上の浮石及び転石等の不安定な岩塊を「早く・安く・安全」に除去する落石予防工	(有)エンデル	2	工法	共通工	法面工			H17.2.7	
119	1215	高性能環境浄化剤T・P・Rによる濁水処理工法	高速凝集沈殿・有害物吸着による環境への負荷軽減	日本システムプロダクツ(株	2	工法	共通工	仮設工			H17.2.9	
120	1216	高所法面掘削機による掘削工法	ロッククライミングマシーン01型・03型・06型による掘削工法	大昌建設(株)	3	工法	共通工	土工	KT-010076-	V	H17.2.15	
121	1217	高所岩盤掘削機による岩盤掘削工法	ロッククライミングマシーン10型による岩盤掘削工法	大昌建設(株)	2	工法	共通工	土工	KT-010075-	V	H17.2.15	
122	1218	無足場ロックボルト工法	無足場削孔機(アンカーロックマシーン)によるロックボルト工法	大昌建設(株)	3	工法	共通工	共通工	KT-010077	V	H17.2.15	
123	1219	PC-壁体工法	土留め構造物用等辺角形プレストレストコンクリートパイル	日本コンクリート工業(株)	2	工法	共通工	擁壁工	KT-990077-	V	H17.2.18	
124	1220	パネルHBB(パネル・Hビーム・ブリッジ)	I形鋼合成床版と主桁を一体化し、コスト競争力・施工性を向上させた新形式H形鋼橋梁	新日本製鐵(株)	2	工法	道路	橋梁工	HR-030028-	V	？	
125	1221	ハイブリッドサンド	ペーパースラッジ焼却灰と泥土を再利用した人工地盤材	三興開発(株)	3	材料	道路	舗装工			H17.3.25	
126	1222	多機能フィルター	被覆材による法面保護と植生	多機能フィルター(株)	3	材料	共通工	法面工	CG-980018-	VE	？	
127	1223	残存型枠パットウォール「ライナー」	繊維補強モルタル製残存型枠	(株)ビュープランニング	3	工法	共通工	コンクリート工			H17.6.1	
128	1224	残存型枠工法パットウォール「Dウォール」	繊維補強モルタル製残存型枠	住理工商事㈱	3	工法	共通工	コンクリート工	KT-020016	VE	H17.6.1	
129	1225	箱型擁壁「フリーウォール」	可撓性を有する大型ブロック積み擁壁	昭和コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CB-040038-	A	？	
130	1226	アースドレーン工法	マンホール等地中構造物・一般住宅の液状化抑制対策工法	地下技研(株)	2	工法	共通工	共通工			H17.6.28	
131	1227	TTM床版	鉄筋付鋼製型枠床版	ヨシコン(株)	3	工法	道路	橋梁工	KT-050004-	V		
132	1228	パノラマサーモ	熱赤外線長大画像診断	中部復建(株)	2	その他	その他	その他			H17.7.19	
133	1230	グラベール工法	団粒効果による法面侵食防止および植生促進	(株)ライズ	3	工法	共通工	法面工	QS-050011-	V	H17.10.11	
134	1231	植物誘導吹付工	現場の伐根材・伐採材を基盤材として有効利用した堀面緑化工法	丸ス産業(株)	3	工法	共通工	法面工	QS-980200-	V	？	
135	1232	ライン導入ブロック	小型水路内蔵型歩車道境界ブロック	(株)イトーヨーギョー	3	製品	道路	付属施設	KK-020004-	VE	？	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
136	1233	高炉スラグ微粉末を用いた高耐久性PC構造物	50%高炉スラグ微粉末に置換したセメント材料によるPC構造物の高耐久性化	(株)安部工業所	3	材料	共通工	コンクリート工	QS-980177-	V	?	
137	1234	LLマリンマット	海洋部での腐食防止効果を持つPE被覆厚さ線材による高耐久高強度のふとん篭	富士金網製造(株)	2	製品	河川・砂防	河川海岸	KT-000124-	V	H18.1.10	
138	1235	レーザーレンジスキャナーによる地上測量	赤外線を利用したノンプリズム測量	東名開発(株)	2	その他	その他	その他			H18.1.24	
139	1236	イースターマット工	誘導型植生マット工(自然侵入促進工対応)	日新産業(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-050059-	V	H18.2.23	
140	1237	パービアスクリーン	排水性舗装の機能維持・回復工法	(株)NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ	2	工法	道路	道路維持修繕工			?	
141	1238	リサイクルグレーチング	再生プラスチックと鋳物を組合せしたグレ-チング	(株)ホクキャスト	3	製品	道路	付属施設			?	
142	1239	W2R工法	既設側溝のリニューアル工法	日本興業(株)中部支店静	2	工法	共通工	共通工	SK-050002-	V	?	
143	1240	イージースラブ橋(H鋼桁床版橋)	構造性・施工性・経済性に優れた新しい複合構造床版橋	イージースラブ橋協会	3	工法	道路	橋梁工			?	
144	1241	土砂災害遠隔監視システム(i-SENSOR)	パケット通信網、インターネットを利用した土砂災害監視情報通報システム	応用地質(株)	2	製品	河川・砂防	地すべり防止工			?	
145	1242	HSLスラブ工法	道路橋RC床版取換用高強度軽量プレキャストPC床版	(株)IHIインフラ建設	2	工法	道路	橋梁工			?	
146	1243	新オープンシールド工法	オープンシールド機による地中構造物の構築工法	植村技研工業(株)	3	工法	共通工	コンクリート工	KT-990261-	A	H18.8.7	
147	1244	In-Cap工法	基礎の耐震補強工法	地盤・基礎21研究会	2	工法	道路	道路維持修繕工			?	
148	1245	SJ-BOX	縦締め緊張連結ボックスカルバート	日本ゼニスパイプ(株)	3	製品	上下水道工	送配水工	SK-030003-	V	?	
149	1246	高耐久STKネット工法	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾗﾒﾝ製ﾈｯﾄを使った落石防護柵及び落石防護網	(株)フタバコーケン	3	工法	道路	付属施設	QS-030075-	V	?	
150	1247	リングネット落石防護柵工法	待受け型高エネルギー吸収落石防護柵	東亜グラウト工業(株)	3	工法	道路	付属施設			?	
151	1248	ハイパワーロックフェンス工法(HRF工法	高エネルギー吸収落石防護柵	日本ｻﾐｺﾝ(株)	3	工法	道路	付属施設	HR-010009-	V	H19.10.24	
152	1249	木製残存型枠　吊込み工法	吊込み式木製残存型枠用組立金具	(株)ヨコケン	3	工法	共通工	コンクリート工			H18.2.1	
153	1250	FCミキシング工法	スラリー・粉体撹拌(表層～浅層)3D・MG地盤改良工法	フルカワクリエイト(株)	3	工法	共通工	土工			H18.11.30	
154	1251	鋼製チェーン式弾性型水平部材	スリット式砂防えん堤の礫・流木捕捉効果向上を目的とした横桟	シバタ工業(株)	2	製品	河川・砂防	砂防工	HR-050008-	V	?	
155	1252	SGめっき(溶融亜鉛アルミニュウムマグネシウム合金めっき)	高耐食・耐塩めっき	(株)興和工業所	2	工法	共通工	共通工			?	
156	1253	ゴミ溶融スラグ入りアスファルト混合物	コークスベッド式直接ゴミ溶融炉で製造される道路用溶融スラグ骨材をアスファルト混合物の細骨材としてリサイク	(株)エコワーク	2	材料	道路	舗装工			?	
157	1254	ラップストーン工法	アンカー式空石積工法	環境工学(株)	3	工法	共通工	擁壁工	KT-990510-	V	?	
158	1255	道路側溝ディンプル	多機能型道路側溝	ゴトウコンクリート(株)	3	製品	共通工	共通工	CB-060015-	V	H19.3.22	
159	1256	リフレーム工法	客土拘束型吹付枠工	(株)リテック	2	工法	共通工	法面工			H18.11.2	
160	1257	自然循環方式水処理システム	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素の除去や窒素、リンの除去が可能な水質浄化システム	鉄建建設(株)	2	工法	河川・砂防	河川維持工			H18.11.22	
161	1259	透水性瓦舗装ウインセラミコ(GC)※セメント固化	透水性景観瓦舗装	(有)WIN	2	材料	道路	舗装工			H19.1.8	
162	1260	高強度帯状ジオシンセティック　パラリンク	軟弱地盤上の盛土対策工　敷網工	エターナルプレザーブ(株)	2	材料	共通工	土工	HR-990111-	V	H18.11.10	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
163	1261	常温ガラスコーティングシステム	構造物等長期維持コーティング工法	大成ロテック株式会社	2	工法	共通工	共通工	CB-070036-	V	H20.2.22	
164	1262	斜面樹林化工法	自然環境再生を目標とした斜面・法面への国内産自生種木本種子による樹林化の新技術システム	東興ジオテック(株)	3	工法	共通工	法面工	QS-980148-	V	H19.1.31	
165	1263	PP工法	PAE系ポリマーセメントモルタルマグネタイト・ビア補強工法	静和工業(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	KT-980187-	V	H19.2.20	
166	1265	樹太郎(キタロウ)マット工法	樹木導入用ヤシ繊維マット工法	日本植生(株)	2	工法	共通工	法面工	SK-030024-	A	H20.2.20	
167	1266	飛来ステーション工法	自然侵入の促進を図る植生誘導マット工	日本植生(株)	3	工法	共通工	法面工	KK-060020-	V	H20.2.20	
168	1268	PRE(ピーアールイー)緑化工法	植物発生材を使用したコスト縮減型植生基材吹付工	(有)アルファーグリーン	3	工法	共通工	法面工	CG-020023	V	H19.3.27	
169	1269	KCフォーム	GRC製側溝用埋設型枠	インフラテック(株)	2	材料	共通工	コンクリート工	QS-980217-	V	H19.3.22	
170	1270	GSボード	GRC製草押え版	インフラテック(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工	QS-980007-	V	H19.3.22	
171	1271	T&G防食工法	無色浸透性凍害表面剥離劣化防止材	(株)クリスタルデザイン	2	工法	共通工	コンクリート工			H19.6.12	
172	1272	太平洋カルストーン(人工軽量盛土材)	天然の岩石のみで製造する、水に浮かない人工軽量盛土材	太平洋セメント(株)	3	材料	共通工	土工	CBK-040001-	V	H19.4.20	
173	1273	透水性瓦舗装ウィンセラミコ(GR)※樹脂固化	透水性景観瓦舗装	(有)WIN	2	材料	道路	舗装工			H19.5.16	
174	1274	環境対応型圧入機	環境負荷低減型の鋼矢板圧入工法	(株)技研製作所	3	機械	共通工	仮設工	CB-060028-	V	H14.4.1	
175	1275	ツイン・ブレードミキシング工法	中層混合処理工法	小野田ケミコ(株)	2	工法	共通工	共通工	KT-050086-	V	H16.4.1	
176	1276	ハット型鋼矢板900	建設コスト縮減に寄与する新断面鋼矢板	鋼管杭協会	3	材料	河川・砂防	河川海岸	KT-050017-	VE	H19.7.12	
177	1277	S. P. Cウォール工法	覆工方式・道路構築方式・気泡混合軽量盛土	太洋基礎工業(株)	3	工法	共通工	土工			H19.8.1	
178	1278	SQS工法(超速硬貨ポリウレタン樹脂吹付け塗膜工法)	コンクリートおよび鋼構造物の保護(中性化抑制・煙害防止)・防水・防食・剥離防止対策・凍害防止対策	(株)フタバコーケン	3	工法	共通工	共通工	KT-050036-	A	H19.6.4	
179	1279	アルミ製床版拡幅工法(コンクリート橋対応型)	コンクリート橋への、添架式拡幅歩道アルミニウム合金製床版	(株)住軽日軽エンジニアリ	2	工法	道路	道路維持修繕工			H19.6.19	
180	1280	アルミ製床版拡幅工法(鋼橋対応型)	鋼橋への添架式拡幅歩道アルミニウム合金製床版	(株)住軽日軽エンジニアリ	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-040034-	A	H19.6.19	
181	1281	ハイパワーアースフェンス工法(HEF工法)	高耐力支柱を用いた崩壊土砂防止柵工法	(株)トーエス/日本サミコン(	3	工法	河川・砂防	砂防工	HR-010009-	VE	H19.10.19	
182	1282	チタンロッド内部挿入陽極工法(電気防食)	電気防食によるコンクリート構造物の塩害対策	東興ジオテック(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工			H20.2.20	
183	1283	アデムウォール	多機能で耐久性に優れたジオテキスタイル補強土壁	(株)フタバコーケン	3	工法	共通工	擁壁工	KK-020061-	V	H19.7.11	
184	1284	ジオロックウォール	補強土を用いた高エネルギー吸収型落石、なだれ、がけ崩れ防護擁壁	(株)フタバコーケン	3	工法	道路	道路維持修繕工	HR-990009-	V	H19.7.11	
185	1285	緩衝機能を有する桁連結工法	緩衝ピンを用いた落橋防止方式	(株)フタバコーケン	3	製品	道路	橋梁工	KK-980043-	V	H19.7.11	
186	1286	ガードレール・ガードパイプ自在R連続基礎	ガードレールカーブ対応型連続基礎	(株)イビコン	3	製品	道路	付属施設	CB-050040-	VE	H19.7.26	
187	1287	リバーシブルブロックガードレール連続基礎	ガードレールカーブ対応型連続基礎	(株)イビコン	2	製品	道路	付属施設	CB-050058-	VE	H19.7.23	
188	1288	補修用防草シートによるガードレール支柱根元の除草	ガードレール支柱など、構造物根元の雑草を確実に防止する	(株)タケネ	2	製品	共通工	共通工			H19.8.22	
189	1289	高耐力マイクロパイル工法	様々な現場制約条件に対応出来る杭基礎工法	高耐力マイクロパイル研究	3	工法	共通工	基礎工	CG-000014-	VE	H19.12.17	国土技術開発大賞

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
190	1290	サンフレーム工法「A-1型」2	現場吹付法枠工法	日本緑化産業(株)	2	工法	共通工	法面工			H19.9.7	
191	1291	角型鋼管製車止め(コラムストッパー)	一般構造用角形鋼管を用いた港湾・漁港用車止め	(株)フタバコーケン	3	製品	港湾	付属工	QSK-070001-	V	H19.9.4	
192	1292	自然浄化法バクチャーシステム	既存微生物数の増加を促し、微生物の分解・浄化能力を高める事による水質浄化システム	アールビーシーコンサルタ	2	製品	河川・砂防	河川維持工			H19.9.19	
193	1293	土質改良土硬貨材(半水石膏)	中性・安全で人間にも環境にも優しい半水石膏	(株)三和建商リサイクルセ	2	材料	共通工	土工			H19.10.25	
194	1294	セルフクリーニングコート　ガードレール	セルフクリーニング機能付き親水性ガードレール	日鐵住金建材(株)	3	製品	道路	付属施設	QS-060008-	V	H19.2.14	
195	1295	CD側溝	U型側溝・深型側溝および可変側溝の機能を有した側溝	(株)紅建通商	3	製品	共通工	共通工	CB-050043-	VE	H19.12.3	
196	1296	ST集排水工法	地すべり対策工における迅速・大量な集排水工法	小断面トンネル排水工法研	3	工法	河川・砂防	地すべり防止工	HR-990020-	V	H19.12.12	
197	1297	Gr・L型擁壁	ガードレール基礎一体型プレキャスト擁壁	アスザック(株)	3	製品	共通工	擁壁工	QS-030051-	V	H20.1.17	
198	1298	FCB残存型枠組立アンカーシステム	FCB工法における型枠を兼ねた保護壁面材である残存型枠及びそれを支持するアンカー式組立システム	全国型枠工業会	2	工法	共通工	擁壁工			H20.2.8	
199	1299	ニューサンカラーワイヤー(着色塗装亜鉛めっき鉄線)	着色塗装を施し景観に調和する落網・フェンス用めっき線	日亜鋼業(株)	3	材料	道路	付属施設			H20.2.1	
200	1300	ニューサンカラーワイヤーCAZA-30(高耐久着色塗装亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線)	厳しい腐食環境に適用する落網・フェンス用着色塗装亜鉛－10%アルミ合金めっき鉄線	日亜鋼業(株)	2	材料	道路	付属施設			H20.2.1	
201	1301	タフグリーン工法	荒廃地の植生回復を可能とする緑化工法	タフグリーン工法研究会	3	工法	共通工	法面工	KT-040082-	V	H20.2.4	
202	1302	ユニコーン塩ビ泥水推進工法	低耐荷力方式による礫・玉石混り土の施工	アサヒエンジニアリング(株	3	工法	上下水道工	送配水工			H20.6.4	
203	1303	石灰安定リサイクル路盤材・盛土材・再生砂	第1種から第4種までのあらゆる建設発生土及び泥土をリサイクルする100%循環型の路盤材・盛土材・再生砂	(株)山辰鉱産	3	材料	道路	舗装工			H20.1.9	
204	1304	水抜きボーリング工法用パイプ、高効率集水管「斜孔管」	地すべり対策用 高効率集水管「斜孔管」	三菱樹脂(株)	3	製品	河川・砂防	地すべり防止工	KT-070061-	V	H20.6.30	
205	1305	ECW工法	排出泥土低減・硬化材削減型多軸式ソイルセメント柱列壁	ECW工法協会	3	工法	共通工	仮設工	TH-020021-	V	H20.7.7	
206	1306	MMA点字タイル	視覚障害者誘導用MMA樹脂製点字タイル	(財)安全交通試験研究セ	3	製品	道路	付属施設	KT-070038-	V	H20.8.6	
207	1307	CABOCON(カボコン)工法	炭素繊維集成板を用いた既設構造物の補修及び補修工法	(株)カボテック	2	工法	道路	橋梁工	KK-050085-	A	H20.8.6	
208	1308	耐候性大型土のう【TKバック】	大型土のう工	大嘉産業(株)	3	製品	共通工	仮設工	KT-080031-	A	H20.11.14	
209	1309	法勾配を連続して変化させることができるブロック工法	自然石の間知石積みと同じ外観のブロック工法	南和産業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	KK-050081-	V	H20.12.5	
210	1310	セラミックインサート	コンクリート埋設用ファインセラミック製インサート	明電舎(株)	3	製品	共通工	コンクリート工	KT-000144-	V	H20.12.20	
211	1311	ジオパネル	大型パネルとジオグリッドを組合わせた補強土壁工法	(株)ジオシステム	3	工法	共通工	擁壁工			H20.12.15	
212	1312	バイオ・オーガニック工法	客土注入マット工	日本特殊緑化協会	3	工法	共通工	法面工	CG-980020-	V	H20.12.16	
213	1313	ノンフレーム工法	樹木を保全した斜面安定工法	日鐵住金建材(株)	3	工法	共通工	法面工			H20.12.17	
214	1314	キョーワ式フィルターユニット　エコグリーン	景観・環境配慮型　袋詰玉石工用袋材	キョーワ(株)	3	製品	河川・砂防	河川維持工	KT-980199-	VE	H20.12.18	
215	1315	マクサム表面改質工法	浸透・反応性・無機質・劣化・吸水防止工法	(株)小柳津建設	2	工法	共通工	コンクリート工	QS-040013-	V	H21.2.4	
216	1316	マクサムサンドイッチ工法	爆裂コンクリート断面修復	(株)小柳津建設	2	工法	道路	道路維持修繕工	QS-040013-	V	H21.2.4	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
217	1317	マクサム注入工法	クラック漏水部高圧注入止水工法	(株)小柳津建設	2	工法	道路	道路維持修繕工	QS-040013-	V	H21.2.4	
218	1318	ログガード	木製ガードレール・木製防護柵	静岡県森林組合連合会	2	製品	道路	付属施設			H21.2.6	
219	1320	ナチュロック多孔質環境ブロック	天然溶岩石埋め込み積みブロック	日本ナチュロック(株)	3	製品	共通工	擁壁工			H21.7.15	
220	1321	SRS工法	ポリマーセメントモルタル吹付けによる既設RC橋脚の耐震補強工法	RC構造物のポリマーセメン	3	工法	道路	道路維持修繕工	QS-070007-	V	H21.7.15	
221	1322	MTパイプ(二重式排水管)による水抜きボーリング工法	地すべりや災害復旧に用いる地下水排除工	(株)エスイー	3	製品	河川・砂防	地すべり防止工	SK-990017-	V	H21.7.21	
222	1323	複合式圧入機	鋼矢板の単独圧入からオーガ併用圧入までを1台でこなせるオールインワン圧入機	(株)技研製作所	3	機械	共通工	仮設工	CB-080010-	VE	H21.7.21	
223	1324	サイクルハンマー工法(ﾛｰﾀﾘｰﾃｰﾌﾞﾙ式)	超高周波型エアーサイクルビットによるロータリーテーブル式大口径掘削	(株)栄輝	3	工法	共通工	基礎工	QS-050019-	VE	H21.7.21	
224	1325	コンクリート構造物の断面修復乾式吹付工法	ポリマーセメントモルタルを使用した乾式吹付工法	第一建設(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-020040-	A	H21.7.22	
225	1326	ネッコチップ工法（リサイクル緑化）	伐採材と現地発生土を利用した法面緑化工法	ネッコチップ工法研究会	3	工法	共通工	法面工	CB-980067-	V	H21.7.22	
226	1327	FRPテーパーポール	軽量で錆びないFRP製照明ポール	GFP JAPAN株	3	製品	道路	付属施設			H21.7.24	
227	1328	特殊高所技術	足場や橋梁点検車等を使用せず、ロープ・装備具を使用し近接目視点検を行う技術	(株)特殊高所技術	3	工法	その他	その他	SK-080009-	VE	H21.7.28	
228	1329	クラック抑制ラバファルト塗膜工法	クラック抑制応力緩和層	ラバファルト(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	TH-020064-	V	H21.8.17	
229	1330	FE工法	水路に於ける非破壊補修補強工法	フロンテエンジニア(株)	3	工法	共通工	コンクリート工			H21.11.22	
230	1331	キャップナット(キャップナットロックボルトシステム)	補強土工に使用する補強材の部品	弘和産業(株)	3	製品	共通工	法面工	KT-070027-	V	H21.11.17	
231	1332	GTフレーム工法	ジオグリッドおよび短繊維混合補強砂を用いたのり面表層保護工	イビデングリーンテック(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-070019-	V	H21.11.30	
232	1333	KB目地	ノンコーキング式コンクリートひび割れ誘発目地	日本仮設(株)	3	製品	共通工	コンクリート工	HK-040003-	V	H22.1.15	
233	1334	TXI落石防護柵	高強度ネットを使用した最大吸収エネルギー100KJの落石防護柵	(株)アイビック	3	工法	共通工	法面工			H22.1.15	
234	1335	全天候型溶融式路面標示材(AWT)	雨天時の視認性を改良した溶融式路面標示材	住友スリーエム(株)	3	製品	道路	舗装工	KT-070024-	V	H22.1.19	
235	1336	THパイプルーフ工法	方向修正可能な長尺パイプルーフ工	東邦地下工機(株)	3	工法	共通工	土工			H22.1.21	
236	1337	アクアシール1400(表面含浸材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物の耐久性を向上させるｼﾗﾝ系浸透性ｺﾝｸﾘｰﾄ保護材	大同塗料(株)	2	材料	共通工	コンクリート工	KT-070047-	V	H22.1.29	
237	1338	環境監視システムEMOS	機械挙動、作業環境のリアルタイム計測による杭・矢板圧入施工の安全・環境監視システム	(株)技研製作所	2	その他	その他	その他	CB-090001-	A	H22.4.21	
238	1339	マルチビーム測深機による水中地形測量	今迄にない水中地形を立体的に見ることができる3次元データ取得システム、シームレスに地形を把握	(株)ウインディーネットワー	2	その他	その他	その他			H22.4.21	
239	1340	グリーンコスモ緑化工法	雑草抑制型緑化工法	(株)東平商会	2	工法	共通工	法面工	QS-090005-	A	H22.4.21	
240	1341	次世代コンクリート誘導剤スリックパワー	コンクリートポンプ車でのコンクリート圧送初期におけるパイプの詰まりを軽減するための先行圧送剤	静岡新晃(株)	3	材料	共通工	コンクリート工	KK-070033-	V	H22.4.21	
241	1342	ナチュレ	現地発生石材活用の自然石連結工法	日建工学(株)	3	工法	河川・砂防	河川海岸	CB-090031-	A	H22.4.27	
242	1343	ラクナ・Ⅳ	表面にくぼみ状の孔をもった新タイプの消波ブロック	日建工学(株)	2	製品	港湾	消波工	HRK-080001	A	H22.4.27	
243	1344	FILL　WALL工法	支圧抵抗と摩擦抵抗を組み合わせた盛土補強土壁	矢作建設工業(株)	2	工法	共通工	擁壁工	CB-090021-	V	H22.4.27	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
244	1345	PC構台システム	くさびをハンマーで打ち込み連結する構台	(株)タイセン工業	3	工法	共通工	仮設工	CB-140005-	A	H22.5.1	
245	1346	FTマッドキラー工法	無機吸水系泥土処理工法	(株)フジタ	3	工法	共通工	共通工	CB-010011-	V	H22.5.25	
246	1347	エポガードシステム	錆転換型防食塗装	市川土木(株)	2	材料	道路	付属施設	CB-080011-	V	H22.5.25	
247	1348	QKウォール	補強土防護擁壁工法(急傾斜地崩壊対策タイプ)	(株)フタバコーケン	2	工法	共通工	擁壁工	CB-090036-	A	H22.5.28	
248	1349	ネイチャーネット	高強力・高靭性の斜面対策用繊維ネット	(株)フタバコーケン	2	工法	河川・砂防	砂防工	HR-090011-	A	H22.5.28	
249	1350	SE側溝	スリット型フタなし側溝	フジプレコン(株)	3	製品	共通工	共通工			H22.6.9	
250	1351	Gベース	道路工において安全施設設置(たわみ性防護柵の基礎ブロック)	(株)ホクコン	3	製品	道路	付属施設	HR-050011-	V	H22.6.9	
251	1352	ホライズンⅡ	もたれ式プレキャスト擁壁ブロック(大型ブロック積みホライズンⅡ)	共和コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CB-070024-	V	H22.6.16	
252	1353	クラックカットシール	舗装のひび割れ補修工法	(株)日本ロードライン	2	工法	道路	道路維持修繕工	KK-080029-	V	H22.7.6	
253	1354	排水性舗装用区画線消去工法「Jリムーバー」	超高圧水表面処理工法	(株)キクテック	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-000013-	V	H22.7.12	
254	1355	イーグルボックス/ネオイーグル	練積構造一体型大型ブロック積擁壁	松岡コンクリート工業(株	3	製品	共通工	擁壁工	CB-040074-	VE	H22.7.23	
255	1356	ハニカムボックス	プレキャスト式雨水地下貯留槽	松岡コンクリート工業(株)	2	製品	共通工	共通工			H22.7.23	
256	1357	「グリーンデコ」シリーズ	多自然護岸連結張ブロック	松岡コンクリート工業(株)	3	製品	河川・砂防	河川海岸	CB-030043-	V	H22.7.23	
257	1358	サイエンスI型・S型	工期短縮環境対策型大型積みブロック	共和コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CB-070024-	V	H22.7.29	
258	1359	ツナイダル／Znaidal	ゴム被覆チェーン式落橋防止装置	(株)ブリヂストン	3	製品	道路	橋梁工	KT-060057-	V	H22.7.29	
259	1360	MKフレーム	のり面全面緑化可能な切土補強土工用受圧板	(株)フタバコーケン	2	工法	共通工	法面工			H22.8.5	
260	1361	鋼製スリットえん堤T型	土石流・流木対策の鋼製透過型砂防えん堤	日鐵住金建材(株)	2	製品	河川・砂防	砂防工	KT-090003-	A	H22.8.9	
261	1362	SBウォール工法	砂防ソイルセメント工法(INSEM工法)による堤体内部材と機能性に優れた外部保護材を組み合わせた複合構造形	日鐵住金建材(株)	2	工法	河川・砂防	砂防工	CG-050010-	V	H22.8.9	
262	1363	補強土壁工法「テンサーダブルウォール」	ジオテキ二重壁補強土工法. 旧技術名称「グリーンレクサー」	(株)共生	3	工法	共通工	擁壁工	CB-990067-	VE	H22.8.10	
263	1364	3次元レーザースキャナー立体計測	高速精密に地形計測ができる一連の新システム	(株)ウインディーネットワー	2	その他	その他	その他			H22.10.1	
264	1365	AG浸透工法(地盤構造及び造成方法並びに雨水利用システム)	リサイクルガラスカレットによる透水性人工土壌の形成	(株)東海建設コンサルタン	2	工法	その他	その他			H22.10.6	
265	1366	エコスラッジ緑化工法	静岡県内の伐採材及び浄水汚泥を利用した法面緑化工法	多自然型工法研究会	2	工法	共通工	法面工			H22.10.22	
266	1367	C3Dによる極浅水域での3次元測深技術システム	浅瀬水域での3次元測深・地形・構造物・地質(底質)調査システム	(株)フジヤマ	2	工法	その他	その他	KT-090015-	V	H22.11.5	
267	1368	ウィードコート工法	抜根除草等の維持管理を不要にする工法	(株)エコワーク	2	材料	道路	道路維持修繕工	CB-080003-	V	H22.11.9	
268	1369	グレーチングストッパー	グレーチング蓋の跳ね上がり・浮き上がり防止金具	丸運建設(株)	3	製品	道路	付属施設	HR-030035-	V	H22.12.10	
269	1370	グレーチングストッパーSP	細目(並目)グレーチング跳ね上がり(浮き上がり)防止金具	丸運建設(株)	3	製品	道路	付属施設	HR-050026-	V	H22.12.10	
270	1371	風力発電式トンネル点滅灯	風力発電機による電力を電気二重層コンデンサに蓄電、高輝度LEDを点滅発光させることによる注意喚起灯	(株)システック	2	製品	道路	付属施設			H22.12.10	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
271	1372	スルーリング工法	非開削による管渠更生システム	(株)シーシーエス	2	工法	上下水道工	維持管理			H22.12.21	
272	1373	環境・景観緑化積ブロック(アウティス・アステールシリーズ)	製品原材料にリサイクル材を利用した環境・景観緑化積ブロック	揖斐川工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工			H22.12.21	
273	1374	護岸用連節ブロック(ジャンボ・ブロック・マット)	ワイヤー連結ブロック	揖斐川工業(株)	2	製品	共通工	擁壁工	CB-990040-	V	H22.12.21	
274	1375	Super KING工法	鋼管杭先端拡大根固め工法	JFEスチール(株)	2	工法	共通工	基礎工	KT-100003-	A	H22.12.24	
275	1376	Jポケットパイル	ポケット付遮水鋼製壁工法	JFEスチール(株)	2	工法	共通工	仮設工			H22.12.24	
276	1377	CPR工法	杭基礎耐震補強工法	(株)間組	2	工法	道路	道路維持修繕工			H23.1.14	
277	1378	住友スラグサンド(銅水砕スラグ細骨材)	生コンクリート用JIS規格細骨材(JIS A5011-3)	住友金属鉱山(株)	3	材料	共通工	コンクリート工			H23.1.24	
278	1379	コンポジッドウッド(再生木材)	デッキ材(約50%の廃木材と約47%の廃プラスチック)	共和成産(株)	2	製品	建築	木工			H23.1.24	
279	1380	多自然型ブロック植生竜陣・彩陣シリーズ	多自然護岸ブロック	日本マテリアル工学(株)	3	製品	河川・砂防	河川海岸			H23.1.24	
280	1381	ソイルテクター	侵食防止強化型植生マットによる法面保護と緑化	日新産業(株)	3	製品	共通工	法面工	CB-100042-	VE	H23.2.14	
281	1382	クモの巣ネット工法	防食加工済高強度ネットと補強材とを組合わせたのり面保護工法	エコ・パワーネット工法会	3	工法	共通工	法面工	KT-020056-	VE	H23.2.25	
282	1383	パワーネット工法	高強度ネットとネイルによる斜面表層崩壊対策工法および不安定岩塊の安定化対策工法	エコ・パワーネット工法会	3	工法	共通工	共通工			H23.2.25	
283	1384	土木施工支援システム(LanDexo)	3次元設計データを利用し、出来形管理・丁張設置・路線設置・測量業務で高効率＋高品質を実現する施工管理シ	(株)建設システム	2	その他	その他	その他	CB-100052-	A	H23.4.7	
284	1385	SPソイルネイル	2方向加圧注入する部分2重管方式の本設ロックボルト	エスティーエンジニアリング	3	工法	共通工	法面工	KK-040039-	VE	H23.6.7	
285	1386	ZEROライト聖夜「HIDビームライト」	自動車用ランプの技術を活かした、静かでクリーンなバッテリー式投光機	日星工業(株)	3	製品	共通工	仮設工	CB-100056-	V	H23.6.20	
286	1387	遮水型排水性舗装(POSMAC)	POSMAC 排水・遮水機能を両立させたポーラス舗装	東亜道路工業(株)	3	工法	道路	舗装工	KT-040084-	V	H23.6.20	
287	1388	ECOバインダー・シリーズ	使用可能温度領域の広いポリマー改質アスファルト	東亜道路工業(株)	2	材料	道路	舗装工	KT-100013-	V	H23.6.20	
288	1389	ホリサンド(再生砂)	上下水道管・電気埋設管・ガス管等の埋設管保護砂及び敷砂に使用する再生砂	(株)堀内土木	3	材料	道路	舗装工			H23.6.23	
289	1390	MJネット工法	超高エネルギー吸収落石防護柵	日本ゼニスパイプ(株)	3	工法	共通工	法面工	SK-010023-	V	H23.7.7	
290	1391	ループフェンス	高エネルギー吸収落石防護柵	ゼニス羽田(株)	3	工法	共通工	法面工	SK-020001-	V	H23.7.7	
291	1392	スーパーEーユニット	袋詰め根固め工法用袋材	ナカダ産業(株)	3	材料	河川・砂防	河川海岸	CB-050029-	V	H23.7.11	
292	1393	シームレスシステム工法	管きょの更生工法・非開削・光硬化	須山建設(株)	3	工法	上下水道工	維持管理			H23.7.13	
293	1394	トリグリッド補強土壁工法	経済性・安全性に優れたジオテキスタイル補強土壁工法	岡三リビック(株)	3	工法	共通工	擁壁工	KT-110039-	A	H23.7.13	
294	1395	基礎ブロック	積みブロック用基礎ブロック	揖斐川工業(株)	2	製品	共通工	擁壁工	CB-100015-	A	H23.8.8	
295	1396	紫外線硬化型FRPシートによる道路構造物腐食補修及び照明柱根元補修	ウルトラパッチ工法	阿南電機(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-990022-	V	H23.8.8	
296	1397	透水性コンクリート無機舗装材ドライウェイ	無機質材料を原料としたﾊﾞｲﾝﾀﾞｰによる透水性コンクリート舗装	静和工業(株)	2	工法	道路	舗装工			H23.8.10	
297	1398	RCネット工法	高いエネルギー吸収性能を有する落石防護網工	(株)シビル	3	工法	共通工	法面工	HR-990117-	VE	H23.8.10	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
298	1399	マットペーブ	貼付型舗装補修材	(株)ライトウェイ	3	材料	道路	道路維持修繕工	KK-100092-	A	H23.8.11	
299	1400	サンドウェーブG(リサイクルガラス造粒砂)	サンドウエーブG:廃ガラスびん及びガラスくずを造粒砂化した建設・土木資材	トーエイ(株)	2	材料	共通工	共通工	KT-010157-	V	H23.8.16	
300	1401	ひび割れを抑制する混和剤「チューボールLS・SR・NV-S」	コンクリートの乾燥収縮を低減するコンクリート用化学混和剤	竹本油脂(株)	3	材料	共通工	コンクリート工	CB-080022-	VE	H23.8.25	
301	1402	国内微生物による土壌・地下水浄化工法	油分解微生物による安価で環境負荷の低い汚染浄化工法	(株)ゲイト	2	工法	その他	その他			H23.8.25	
302	1403	国内微生物による陸上漏洩油処理製剤(防火製剤)	安全且つ環境に配慮した処理製剤(商品名:バイオ忍者)	(株)ゲイト	2	製品	その他	その他			H23.8.25	
303	1404	グリーンポケット工法	のり面(新設・既設吹付のり面、のり枠の枠内)の緑化工法	(株)高特	3	工法	共通工	法面工			H23.9.2	
304	1405	軽量残存型枠	FRP製残存型枠	麻生フオームクリート(株)	3	材料	共通工	コンクリート工	QS-090038-	A	H23.9.20	
305	1406	ガードレール用連続基礎ブロック「プロテクトベース」	プレキャストガードレール連続基礎	丸栄コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CB-090024-	A	H23.10.12	
306	1407	DCJボックスカルバート	耐震・水密性に優れたゴムリング付ボックスカルバート	丸栄コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	共通工	CB-080009-	VE	H23.10.12	
307	1408	防草客土吹付工法	除草効果をもったノシバ吹付工法	(株)ライズ	2	工法	共通工	法面工			H23.10.25	
308	1409	メタルロード工法	道路拡幅、杭式道路工法、橋梁代替	JFEシビル(株)	3	工法	道路	付属施設	QS-980157-	V	H23.10.31	
309	1410	イージーラーメン橋(H鋼桁RC複合門形ラーメン橋)	構造性・施工性・経済性に優れた複合門形ラーメン橋	イージースラブ橋協会	3	工法	道路	橋梁工	HR-090012-	A	H23.11.21	
310	1411	プロテクトウォールLP	車両用防護柵の建て込みを可能としたプレキャストL型擁壁	丸栄コンクリート工業(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CB-090025-	A	H23.12.16	
311	1412	GPS・自動追尾転圧締固め管理システム	GPS・TSによる締固め機械の回数管理	西尾レントオール(株)	3	工法	共通工	土工	KT-010187-	V	H23.12.26	
312	1413	アンカー注入プロフィシステム(高性能エポキシ樹脂HIT-RE)	ミキシングノズルとピストンプラグを使い高性能エポキシ樹脂を注入する　施工品質や樹脂量管理の向上を目的と	日本ヒルティ(株)	2	工法	共通工	共通工	CB-100022-	V	H23.12.27	
313	1414	フリードレーン	多機能型スリット付き函渠型側溝	トクコン(株)	3	製品	共通工	共通工			H23.12.27	
314	1415	HDウォール	大規模地震動対応型宅地認定擁壁	(株)ホクコン	2	製品	共通工	擁壁工			H23.12.27	
315	1416	SFRCボンド補強工法	エポキシ系樹脂材を用いた接着接合型SFRC舗装による道路鋼床版の補強工法	鹿島道路(株)	2	工法	道路	橋梁工	KT-090029-	A	H24.4.5	
316	1417	ヒートスティック工法	ロードヒータ車を用いた既設舗装加熱式オーバーレイ	鹿島道路(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工	HK-110003-	A	H24.4.5	
317	1418	ディスパライト(CR、ER、DV、DV-S)	コンクリート打継目処理材	日本ジッコウ(株)	3	材料	共通工	コンクリート工	KK-990050-	V	H24.4.23	
318	1419	乾式吹付耐震補強工法	鉄筋と乾式吹付システムを併用した耐震補強工法	(株)第一建設	3	工法	道路	道路維持修繕工	KT-090036-	A	H24.5.22	
319	1420	キャプロア	景観に配慮したアルミニウム合金製橋梁用ビーム型防護柵	(株)住軽日軽エンジニアリング	3	製品	道路	付属施設	KK-070006-	V	H24.6.19	
320	1421	レベロック(水平ブロック)	自立式の水平積みによる大型ブロック	ヨシコン(株)	3	製品	共通工	擁壁工	KK-080003-	V	H24.5.31	
321	1422	集水ボーリング保管孔(ラストップ)	ストレーナを有する集水ボーリング工に用鋼管	(株)トクト	2	製品	河川	地すべり防止工	CB-110036-	A	H24.8.3	
322	1423	RCGインナーシール	粒子コロイドコンクリート含浸材	岡三リビック(株)	2	材料	共通工	コンクリート工	KK-100013-	A	H24.6.20	
323	1424	SCM工法	浅層・中間層地盤改良	ライト工業(株)	3	工法	共通工	共通工	SK-020004-	VE	H24.6.13	
324	1425	ハイパーマット平張り型	省力化かご工	共和ハーモテック(株)	3	工法	河川	河川海岸	CG-110027-	VE	H24.7.3	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
325	1426	ハイパーマット多段積型	省力化かご工	共和ハーモテック(株)	3	工法	河川	河川海岸	CG-110022-	VE	H24.7.3	
326	1427	簡易支持力試験機エレフィット(地盤の平板載荷試験の補完試験機)	地盤の平板載荷試験(JIS1521)の補完機として、地盤の支持力を迅速・安価・容易に計測する試験機	菅尾工業(株)	3	その他	その他	その他	SK-070010-	V	H24.7.19	
327	1428	リサイクルボード「型丸」	コンクリート施工時の建設廃材を循環型建設資材へ	静和工業(株)	2	材料	共通工	コンクリート工	KT-110076-	V	H24.9.9	
328	1429	再生石膏中性固化材エコパントⅠ	地盤改良材	(株)真人	2	材料	共通工	土工			H24.6.25	
329	1430	アーボ箱型パイプ	産廃を出さない、環境負荷低減のバイコン製法による高強度コンクリート2次製品	アーボ(株)	3	製品	共通工	共通工	CB-980036-	V	H24.7.12	
330	1431	鋼製L型擁壁「LXウォール」	鋼製部材を現地で組み立て構築するL型擁壁工法。緑化壁面あるいは間伐材壁面が可能	(株)共生	3	製品	共通工	擁壁工	HR-040022-	VE	H24.8.28	
331	1432	SNモルタルボンド(ファイバー仕様)	ファイバーを利用した特殊配合モルタル吹付工法	(株)新日本緑化	3	材料	共通工	法面工			H24.12.4	
332	1433	チガヤマット張芝タイプ設置工	薄層ヤシ繊維基盤に育成した張芝状チガヤ苗の設置工	エスペックミック(株)	2	製品	共通工	法面工	CB-100012-	A	H24.10.22	
333	1434	マイティーCF-CP無機系防錆材料	炭素繊維強化無機系防錆材料	(株)桐山	3	工法	道路	道路維持修繕工			H24.10.3	
334	1435	N-SSI工法	塩分吸着剤による高防錆型断面修復工法	ライト工業(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	KK-100009-	V	H24.8.23	
335	1436	タフコーティッド(Toff Coated)製品	道路安全施設における変成飽和ポリエステル樹脂塗装製品	東京製綱(株)	3	製品	共通工	共通工	KT-050045-	V	H24.10.19	
336	1437	KPアンカー	維持管理機能を有したカプセルタイプの摩擦引張り型永久アンカー	弘和産業(株)	3	材料	共通工	法面工	KT-110040-	A	H24.10.17	
337	1438	斜面・アンカー変状計測システムECOM	シンプルな機構で、アンカーと斜面の維持管理を可能とする計測システム	国土防災技術(株)	2	工法	河川	地すべり防止工			H24.7.31	
338	1439	PVB樹脂塗装ロックボルト(AS345-Pボルト)	ロックボルト頭部の表面材と地山との境界において、表面水などの侵入により生じやすい腐食を防止する防錆ボル	岡部(株)	3	材料	共通工	法面工	KT-120013-	A	H24.7.25	
339	1440	塗替Rc-Ⅲの耐久性向上・工期短縮	NETIS登録の3つの材料を組合わせた鋼道路橋塗装・防食便覧の塗替塗装系Rc-Ⅲの耐久性向上・工期短縮工	関西ペイント販売(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工	TH-090014- TH-090015-	A A	H24.8.24	
340	1441	省工程下塗塗料「エスコNBマイルドH」	塗装のコスト、工期、環境負荷を削減できる中塗、上塗兼用塗料	関西ペイント販売(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工	TH-090015-	A	H24.8.24	
341	1442	中塗上塗兼用塗料「ユニテクト3OSF」	塗装のコスト、工期、環境負荷を削減できる中塗、上塗兼用塗料	関西ペイント販売(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工	TH-090014-	A	H24.8.24	
342	1443	アールティーフレーム工法	コスト縮減型吹付法枠(強化簡易法枠)	日本緑研(株)	2	工法	共通工	法面工	CG-100009-	A	H24.9.18	
343	1444	マクロフェンス工法	高エネルギー吸収型落石防護工	(株)フタバコーケン	3	工法	共通工	法面工	HR-090007-	A	H24.11.30	
344	1445	スロープガードフェンス工法	崩壊土砂・落石・雪崩防護フェンス	(株)フタバコーケン	3	工法	共通工	法面工	HR-100008-	A	H24.11.30	
345	1446	再強フェンス工法(落石防護柵補強工法)	落石防護フェンス	(株)フタバコーケン	2	工法	共通工	法面工	HR-110028-	V	H24.11.30	
346	1447	ARC(アーク)フェンス	エネルギー吸収型小規模落石防護柵	(株)フタバコーケン	3	製品	共通工	法面工	CB-020004-	VE	H24.11.30	
347	1448	石灰安定処理上層路盤材(S30A)他　3材料	建設発生土及びがれき類(コンクリートガラ、アスファルトガラ)を100%リサイクルする上層路盤材	(株)エス・アール・ピー	3	材料	道路	舗装工			H24.9.7	
348	1449	土質改良土0-40路床材・路体材(タマソイル40)ほか　1材料	第1種から第4種まであらゆる建設発生土や産業廃棄物をリサイクルする100%循環型の石灰安定処理土	(株)マテックス合働	3	材料	道路	舗装工			H24.9.4	
349	1450	浸透性コンクリート保護材「エクセルバリア」	コンクリート構造物の劣化抑制保護材	(株)キアコンサルティング	2	材料	共通工	コンクリート工	TH-120004-	A	H24.9.25	
350	1451	のリフレッシュ工法	産業廃棄物の発生を抑制した既設のり面構造物(吹付モルタル)の補修技術	ライト工業(株)	3	工法	共通工	法面工	QS-120026-	A	H25.2.1	
351	1452	ハイジュールネット工法	高エネルギー吸収型落石防止柵	ライト工業(株)	2	工法	共通工	法面工	QS-080010-	V	H25.2.13	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
352	1453	グリッドシーバー工	野芝付ジオテキスタイル多自然型護岸工	日本植生(株)	3	工法	河川	河川海岸	CG-040015-	V	H25.5.24	
353	1454	回転式破砕混合工法による建設発生土リサイクル技術	建設発生土を再利用して浸透に強い築堤土や盛土材を製造する工法	日本国土開発(株)	2	工法	共通工	土工	KT-090048-	V	H25.3.28	
354	1455	延長床版システムプレキャスト工法	橋梁橋台部の伸縮装置部の騒音・振動低減工法	(株)ガイアート	2	工法	道路	橋梁工	KT-090058-	A	H25.2.1	
355	1456	高強度PRC版	高強度PRC版による舗装工法	(株)ガイアート	2	工法	道路	舗装工	CB-020006-	V	H25.3.7	
356	1457	間伐材カチオンフレーム工法	静岡県の間伐材丸太を利用した型枠工法	(株)ライズ	2	工法	共通工	コンクリート工			H25.3.15	
357	1457	ダクタルフォーム(ダクタルパネル)	超高強度繊維補強コンクリート製埋設型枠	太平洋セメント(株)	2	製品	共通工	コンクリート工			H25.4.2	
358	1459	ASフォーム工法	高耐久性埋設型枠材を用いたコンクリート補修・改修・防食工法	(株)ホクコン	3	工法	共通工	コンクリート工			H25.7.2	
359	1460	アンカーパネル	緑化が可能なグラウンドアンカー用複合型受圧版	(株)ダイクレ	2	工法	共通工	法面工	CG-070012-	V	H25.7.2	
360	1461	現場仮設ソーラーシステムハウス	災害対応型現場仮設ソーラーシステムハウス	ダイワテック(株)	2	その他	その他	その他	CB-120016-	A	H25.4.24	
361	1462	エンジン出力制限カバー(eco-8)	燃料削減・CO2排出量削減・エコハチ	(有)土江重機	2	製品	共通工	土工	CG-100005-	V	H25.6.7	
362	1463	セーフティガイドレール	集水井の掘削時において作業員の安全確保を図る工法	(株)山全	3	工法	共通工	基礎工	SK-110017-	A	H25.7.10	国土技術開発大賞
363	1464	ピカコン	気泡抜き取り具及びフレッシュコンクリート仕上げ方法	(株)らく～だ	3	製品	共通工	コンクリート工	SK-040007-	V	H25.7.10	
364	1465	安全建設気象モバイルKIYOMASA	リアルタイム局地気象情報・警報閲覧通知システム	(株)ライフビジネスウェザー	2	その他	その他	その他	KT-100110-	V	H25.8.12	
365	1466	パイルロックフェンス工法	杭式落石防護柵	(株)フタバコーケン	2	工法	道路	付属施設	CB-100011-	A	H25.7.16	
366	1467	巨大岩塊固定工法	巨大岩塊の落下・崩落を防止できる工法	(株)シビル	3	工法	共通工	法面工	HR-040014-	V	H25.9.25	
367	1468	ネットワン工法(高エネルギー吸収型落石防護網)	高い性能を有する落石防護網工	(株)シビル	3	工法	共通工	法面工			H25.9.25	
368	1469	環境大型ブロック(シンプルベース・グラストン・ターフロックⅡ)	大型連結ブロック工法	共和コンクリート工業(株)	3	工法	河川	河川海岸	KT-990468- CB-990028-	V V	H25.10.18	
369	1470	オートゲート(門柱レス樋門)	無動力自動開閉ゲート	旭イノベックス(株)	3	機械	機械	水門設備	TH-990145-	V	H25.7.18	ものづくり日本大賞
370	1471	WILL工法(スラリー振動撹拌工)	中層混合処理工法	WILL工法協会	3	工法	共通工	共通工	QS-090004-	V	H25.8.30	
371	1472	ガンリョクマット工	厚層植生マット(樹林導入型)	日新産業(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-030036-	V	H25.11.20	
372	1473	ダックスビーム	高強度繊維補強モルタルを使用した低桁高PC桁	(株)ピーエス三菱	3	工法	道路	橋梁工			H25.10.16	
373	1474	WIN側溝	表面排水型自由勾配側溝	(株)ホクコン	3	製品	道路	付属施設	HR-130016-	A	H25.9.24	
374	1475	改良クレイ舗装「JGS-CCクレイエ法」	スギ・ヒノキ樹皮加工品を活用した改良クレイ舗装工法	(株)ジャパングリーンシステム	3	工法	その他	その他	KTK-110003-	A	H25.9.13	
375	1476	道路橋用伸縮装置ハイブリッドジョイント	道路用ゴム・鋼材の複合(ハイブリッド)伸縮装置	(株)クリテック工業	3	製品	道路	橋梁工	KT-060102- KT-060125-	VE A	H25.10.23	
376	1477	リパッシブ工法	亜硝酸リチウムを用いたPCグラウト充てん不足部の補修工法	(株)ピーエス三菱	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-120108-	A	H25.12.17	
377	1478	G桟橋	製作桁を使用したリース対応の仮設桟橋上部工	ヒロセ(株)	3	工法	共通工	仮設工	KT-120094-	A	H2511.5	
378	1479	スーパーテールアルメ工法	壁面材の大型パネル化や補強材の最適配置化により、経済性・施工性が向上した省力化補強土壁工	ヒロセ(株)	3	工法	共通工	擁壁工	QS-060012-	A	H25.11.5	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
379	1480	HHW（ハイパーウォール）	ハイパープレメッシュで部材を構成し，擁壁使用できる本設仕様のカゴ製品	ヒロセ（株）	2	工法	共通工	擁壁工	CG-100033-	A	H25.11.5	
380	1481	ジオセル工法	立体ハニカム補強材による擁壁工法及び法面保護工法	（株）フタバコーケン	2	工法	共通工	擁壁工	KT-130091-	A	H25.12.5	
381	1482	ステップロック	掘削・中詰の大幅削減、侵食防止　省力化かごエ	共和ハーモテック（株）	2	工法	共通工	法面工	CG-130017-	A	H26.4.9	
382	1483	COMPASS工法（コンパス工法）	線路下に小断面構造物を安全に、早く！	（株）ジェイテック	2	工法	道路	トンネル工			H25.12.11	
383	1484	循環式ブラスト工法	循環式スチールグリットによるブラスト工法	一般社団法人日本鋼構造物循環式ブラスト協会	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-100047-	V	H26.4.3	
384	1485	エコクリーン研掃ロボ工法	吸着式ブラスト機による橋脚のコンクリート表面処理工法	ヤマダインフラテクノス（株）	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-120042-	A	H26.4.3	
385	1486	コンクリートキーパーシリーズ	新設、既設で施工が行え、耐摩耗性が増進する無機リチウム系ミックスタイプ含浸材	（株）シー・エル・エー	2	材料	共通工	コンクリート工	KT-120118-	A	H25.12.24	
386	1487	アクアテール35	NETISに登録された唯一の水中補強土壁	JFE商事テールワン（株）	2	工法	共通工	擁壁工	CG-100020-	A	H26.1.17	
387	1488	張ブロックJ型（防災タイプ・階段タイプ）	防災機能や階段機能を有した張ブロック	揖斐川工業（株）	3	製品	共通工	法面工			H26.1.20	
388	1489	ヨドウォーターフォールズ	越流抑制型グレーチング	（株）淀川製鋼所	3	製品	共通工	共通工	KK-060045-	VE	H26.6.3	
389	1490	ヨドかるがるグレーチング	開閉補助付き鋼製グレーチング桝蓋	（株）淀川製鋼所	3	製品	共通工	共通工			H26.6.3	
390	1491	ヨドグレーチングさびガード	高耐食性（さびに強い）グレーチング	（株）淀川製鋼所	3	製品	共通工	共通工			H26.6.3	
391	1492	橋りょうフレキ「BFP」	自在な曲げ施工が可能な塩ビ製排水用フレキシブルパイプ	ユーシー産業（株）	2	製品	道路	橋梁工	KK-110066-	A	H26.4.28	
392	1493	塗布形素地調整軽減剤「サビシャット」	物理的素地調整法に変わる塗布形素地調整剤	大日本塗料（株）	3	材料	道路	道路維持修繕工	KT-060143-	VE	H26.5.7	
393	1494	PRMS（パームス）工法	透水性レジンモルタル充填工法による排水性舗装の長寿命化	オサダ技研（株）	2	工法	道路	舗装工	HR-990098-	V	H26.5.1	
394	1495	ハイブリッドセル工法（ハイブロック、ハイフレーム、ハイロード）	コンクリートブロック積み擁壁に代わる軽量工法	（株）ジオベクトル	3	工法	共通工	擁壁工	HK-090008-	A	H26.5.14	
395	1496	見張奉行	近距離無線通信タグによる構造物検査結果管理システム	NOK（株）	2	製品	その他	その他			H26.1.20	
396	1497	高面圧型コンパクトゴム支承（VS-1）	高面圧で使用出来るコンパクトなゴム支承	横浜ゴム（株）	2	製品	道路	橋梁工	KK-120015	A	H26.6.30	
397	1498	応力集中型鋼製防護柵「FLEMBEE」フレンビー	現場状況に合わせてフレキシブルに対応する橋梁用ビーム型防護柵	昭和鉄工（株）	3	製品	道路	橋梁工	QS-110039	A	H26.10.11	
398	1499	スーパープレテンション橋	高強度化された1S15.2PC鋼より線と高強度コンクリートを組み合わせたプレテンション桁	（株）日本ピーエス	2	工法	道路	橋梁工			H26.10.20	
399	1500	橋梁桁変位自動計測システム（3Dﾌﾞﾘｯｼﾞ）	橋梁の上部工工事において、桁の位置や高さを管理するための計測システム	計測ネットサービス（株）	2	その他	その他	その他	KT-130050	A	H26.9.18	
400	1501	電子レベル自動沈下計測システム（グランドサーフェス）	オートフォーカス式電子レベルと自動制御回転台により、地表や既設構造物の沈下・隆起を自動計測します	計測ネットサービス（株）	2	その他	その他	その他			H26.9.18	
401	1502	3次元変位計測システム（ダムシス）	自動視準TSやGNSSを制御するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用して既設構造物等の3次元変位を短時間に計測し、地盤や構造物	計測ネットサービス（株）	2	その他	その他	その他	KT-130095	A	H26.9.18	
402	1503	杭打設管理システム（パイルナビ）	杭打設工事において位置出ししたデータを車載モニターに表示させ管理するシステム	計測ネットサービス（株）	2	その他	その他	その他	KT-120091	A	H26.9.18	
403	1504	ジャイロプレス工法	先端ビット付き鋼管杭の自走式回転圧入工法	（株）技研製作所	3	工法	共通工	基礎工	KT-060020	VE	H26.9.18	ものづくり日本大賞
404	1505	エキスパッカ―N工法	液状化防止・地盤強化を高効率、低コストで実現する注入工法	日特建設（株）	2	工法	共通工	共通工	KK-080040	A	H26.7.24	
405	1506	IH式舗装撤去工法	鋼床版上のアスファルト舗装版を電磁誘導加熱を用いて低騒音で撤去する工法	（株）竹中道路	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-100056	A	H26.10.16	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
406	1508	ストロンガー工法	H鋼式落石防護柵の補強	(株)アースシフト	2	工法	道路	付属施設	HR-140004	A	H26.10.1	
407	1509	ニューレスプ工法	老朽化した吹付けモルタル・コンクリート法面の補修・補強による再生技術	日特建設(株)	3	工法	共通工	法面工	QS-110014	V	H26.7.24	
408	1510	パフェグラウト工法	さまざまな構造物の維持補修に適用可能な空洞・空隙充填工法	日特建設(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-090052	V	H26.7.24	
409	1511	親杭パネル壁工法	急峻地形での掘削量の少ない山留め式擁壁	日特建設(株)	3	工法	共通工	擁壁工	CB-990007	V	H26.7.24	
410	1512	SBBR最大変位計	大規模地震後の鋼橋の安全性を一瞬で判定できる変位計	高田機工(株)	2	製品	道路	橋梁工	SK-130015	A	H26.10.21	
411	1513	シェイプアップブレースBr	地震から橋を守るコンパクトな制震デバイス	高田機工(株)	2	製品	道路	橋梁工	SK-130003	A	H26.10.21	
412	1514	支承可動化工法(すべりッチ)	既設支承を交換することなく、レベル2地震時のみ支承を可動化する工法	高田機工(株)	2	工法	道路	橋梁工	－		H26.10.21	
413	1515	リフォース	既設落石防護網を補強する場合に、支柱や金網の撤去を必要としない工法	(株)シビル	1	工法	共通工	法面工	CG-130023	A	H26.8.5	
414	1516	土木分野向けEAZET工法	様々な現場制約条件に対応した無排土施工で環境に優しい回転杭工法	旭化成建材(株)	2	工法	共通工	基礎工	KT-130042	A	H26.10.31	
415	1517	ダブルバリア円筒式浮消波堤	港内発生波浪でお悩みの方に・・・短周期波浪を低減する簡易浮消波堤	(株)古川組	2	製品	港湾	本体工	CKB-140002	A	H26.10.21	
416	1518	HQハイブレンAU工法	30年相当の負荷に耐えられる高性能床版防水	ニチレキ(株)	2	工法	道路	舗装工			H26.10.27	
417	1519	スーパータックゾール	分解時間を短縮したタイヤ付着抑制型タックコート工法	ニチレキ(株)	3	工法	道路	舗装工			H26.10.27	
418	1520	クリーンファルト	低炭素化と施工性改善を目的とした中温化アスファルト	ニチレキ(株)	2	材料	道路	舗装工	KT-120064	A	H26.10.27	
419	1521	「構造キャッチャー」を利用した舗装構成調査	電磁波技術を応用した舗装構成調査	ニチレキ(株)	2	その他	道路	道路維持修繕工	HR-140013	A	H26.10.27	
420	1522	エマルテック工法(SAMI工法・遮水工法)	リフレクションクラック抑制工法・雨水等から基層を保護する遮水工法	ニチレキ(株)	2	工法	道路	舗装工	CB-040033	V	H26.10.27	
421	1523	O&Dウッド校倉式工法	間伐材を利用した木製構造物	静岡県森林組合連合会	3	工法	共通工	擁壁工			H26.10.14	
422	1524	キョーリョッカー21工	ストレス対応大型ネット付野芝工	日本植生(株)	3	工法	河川	河川海岸	SK-110011	A	H27.4.21	
423	1525	D・BOX工法	地盤補強と振動低減を同時に実現する工法	(株)CS	2	工法	共通工	基礎工	KT-100098	A	H27.4.22	
424	1526	GR-L	落葉・自転車対策型グレーチング取替工法	日之出水道機器(株)	3	工法	共通工	共通工	QS-140011	A	H27.4.23	
425	1527	GR-U	がたつき・スリップ・段差防止グレーチング取替工法	日之出水道機器(株)	3	工法	共通工	共通工	QS-110016	A	H27.4.23	
426	1528	アスファルト舗装密度測定器　PQI	非破壊アスファルト密度測定器	西尾レントオオール(株)	3	機械	その他	その他	KT-120124	A	H27.3.31	
427	1529	ソイルミックス・リサイクル工法	浄水(上水)場発生土の加工品を活用した土壌改良工法	(株)トークレー	3	工法	その他	その他	CB-100006	A	H27.4.27	
428	1530	ケイワン盛土材　(鋳物砂再生盛土材)	鋳物廃砂を100%リサイクル使用して製造した、土木資材の再生盛土材：路床材・路体材	(株)深沢工務所	2	材料	道路	舗装工			H27.4.7	
429	1531	レジガードSD工法	省工程はく落防止工法	大日本塗料(株)	2	工法	道路	橋梁工	KT-120079	A	H27.2.4	
430	1532	踏掛版下の空洞充填工法	鉄筋探査等を必要とせず、トータル的な工期やコストの削減ができる工法	(株)アースシフト	2	工法	道路	道路維持修繕工			H27.4.25	
431	1533	田(DEN)パネル工法	切土補強土用の緑化型鋼製受圧板	フリー工業(株)	3	工法	共通工	法面工	KT-070060	V	H27.4.22	
432	1534	フィットフレーム工法	グランドアンカーまたは鉄筋挿入工の受圧板として良好な性能を目指した現場打コンクリート枠工	フリー工業(株)	3	工法	共通工	法面工	KT-980611	V	H27.4.22	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
433	1535	デコメッシュ	意匠性を持たせた凹凸のある高耐食性で超軽量の特殊金網を使用したコンクリート構造物用残存化粧型枠でコン	フリー工業(株)	3	工法	共通工	コンクリート工	KT-070100	V	H27.4.22	
434	1536	PCW工法	気泡混合軽量盛土の壁面材にコンクリートパネルを使用した軽量盛土工法	フリー工業(株)	3	工法	共通工	擁壁工	SK-090007	A	H27.4.22	
435	1537	橋面舗装・上部床版非破壊調査システム(床版ｷｬｯﾁｬｰ)	路面性状測定技術と電磁波技術を活用する事で、橋面舗装と床版上部の損傷箇所を把握する橋梁点検技術	ニチレキ(株)	2	その他	道路	橋梁工	(申請中)		H27.4.28	
436	1538	KD工法	構造設計事務所が提案する新しい擁壁の工法	日軽産業(株)	2	工法	共通工	擁壁工			H27.4.30	
437	1539	アニマルガード工	のり面用の獣害対策工	日本植生(株)	2	工法	共通工	法面工	CB-110023	A	H27.4.24	
438	1540	間伐利用植生(基材)マット工	間伐材(木毛)を有効利用した植生(基材)マット	日本植生(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-010046	V	H27.4.24	
439	1541	ドレーンシート／マット工	浸食防止と緑化を両立させた法面用浸食防止シートおよびマット	日本植生(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-090002	V	H27.4.24	
440	1542	金網付植生(基材)工	小落石および凍上・積雪等に対応した植生(基材)マット	日本植生(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-090029	A	H27.4.24	
441	1543	ブロック･ノン	壁面材と補強材にエキスパンドメタルを使用した鋼製補強土壁	(株)共生	3	工法	共通工	擁壁工	KK-120034	A	H27.5.18	
442	1545	ケイワンコイルネット工法	既設のポケット式落石防護網を撤去せずに有効利用し、コイルネットを巻付ける簡単施工で補強する工法	(株)深沢工務所	1	工法	共通工	法面工	KT-140046	A	H27.6.1	
443	1546	ケイワンボンド工法	高強度モルタル及び接着ボンドモルタルを組合せた岩接着固定工	(株)深沢工務所	2	工法	共通工	法面工	KT-140138	A	H27.6.7	
444	1547	仮設FRP製パイプ(Gパイプ)	道路工事用バリケード、安全柵、仮囲い、型枠向けFRP製パイプ	元旦マテール(株)	2	製品	共通工	仮設工			H27.7.10	
445	1548	無足場アンカー工法	仮設足場不要で二重管削孔を可能としたアンカー工法	スポリカ(株)	3	工法	共通工	法面工	CG-090003	VE	H27.8.4	
446	1549	SEEE／KIT受圧板	グラウンドアンカー用鋼製受圧板	(株)エスイー	2	製品	共通工	法面工	QS-040016	V	H27.11.27	
447	1550	土質改良土　E-40、E-5	あらゆる建設発生土を石灰安定処理し、路床材・路体材(改良材)へと改良するシステム	浜北砕石(株)	3	材料	道路	舗装工			H27.9.8	
448	1551	マンホール土留(アルミ製水圧式スプリング内蔵四方張り土留)	開削工事における仮設土留機材で、腹起しと水圧シリンダーとを組合わせた一体型四方張り土留	日本スピードショア(株)	3	製品	共通工	仮設工	KK-130024	A	H27.8.19	
449	1552	SQSシステム工法	コンクリート構造物の省工程かつはく落防止性能を持った表面保護工法	シーカジャパン(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-980104	V	H27.9.29	
450	1553	杭先端パワーチャッキング(PG)工法	ｹｰｼﾝｸﾞ先端にﾁｬｯｷﾝｸﾞ装置を装備し、ｹｰｼﾝｸﾞ掘削による既存杭の撤去が可能で、杭引抜作業と充填材注入の同	(株)マルシン	2	工法	共通工	基礎工	KK-150013	A	H27.10.20	
451	1554	先行床施工式フロア型システム吊足場(クイックデッキ)	長大なチェーンピッチと無隙間無段差のフロアで快適な作業空間を提供する床先行施工型の安全性の高いシステ	日綜産業(株)	3	工法	共通工	仮設工	TH-150007	VE	H27.10.30	
452	1555	セフトパラペッター	枠組足場用アルミ製幅木付先行手すり枠	日綜産業(株)	2	製品	共通工	仮設工	CB-100024	A	H27.10.30	
453	1556	CSシステム(テールアルメGS・テラトレールGS)	帯鋼を用いる従来型のテールアルメ工法(十時型、スーパーテールアルメ、緑化テールアルメ等)に適用可能な「帯状ジオシンセティックス補強材」	ヒロセ(株)	3	製品	共通工	擁壁工	CG-130014	A	H27.10.13	
454	1557	不同沈下構造物復元特殊JOG工法	複雑な作業工程を略して薬液注入のみで不同沈下構造物を復元する工法	(株)アースシフト	2	工法	共通工	土工	KK-100070	A	H27.10.15	
455	1558	ポリマーセメント系乾式吹付けモルタル「リフレドライショット」	施工時の粉塵の発生を抑えたポリマーセメント系乾式吹付けモルタル	(株)小林土木緑化	3	工法	道路	道路維持修繕工	KTK-180004	A	H27.10.26	
456	1559	リハビリカプセル工法	亜硝酸リチウムの内部圧入によるコンクリート構造物補修工法	極東興和(株)	2	工法	道路	道路維持修繕工	CG-120005	A	H27.10.29	
457	1560	メッシュリング	軽量法枠による湧水法面・斜面にも適用できる緑化工法	フリー工業(株)	3	工法	共通工	法面工	KT-000094	VE	H27.10.29	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
458	1561	ハーフパイプ工法	盛土や切土斜面での防災対策工事における水抜き工法	フリー工業（株）	3	工法	共通工	法面工	KT-120016	A	H27.10.27	
459	1562	災害用貯留型便槽　セラピット	プレキャストコンクリート製災害用便槽	（株）ホクコン	2	製品	上下水道工	汚水処理工			H27.10.30	
460	1563	鋼構造物向け「DNT水性重防食システム」	VOCを大幅に削減することにより、地球環境及び人への負荷を大幅に低減できる環境配慮型の塗装工法	大日本塗料（株）	2	材料	道路	道路維持修繕工	KK-130038	A	H28.8.31	
461	1564	レジソークType1	コンクリート構造物の予防保全及び劣化進行の抑制	大日本塗料（株）	2	材料	共通工	コンクリート工	CG-120004	A	H28.8.31	
462	1565	ジオウェッブ工法	立体ジオセルによる法面保護工法、擁壁工法、路盤補強工法	旭化成アドバンス(株)	2	工法	共通工	法面工	HK-090006	V	H28.8.31	
463	1566	積算＋安全管理 パッケージ 「ATLUS NEXT S PACK」(アトラスネクストエスパック)	積算・入札から安全管理&資料作成まで業務を連携し、業務効率化、安全管理のDX化をサポートするシステム	㈱コンピューターシステム研究所	2	その他	その他	その他			H28.8.31	
464	1567	SCFR工法	照明柱・標識柱等鋼管支柱根腐れ防止　補修・補強工法	積水樹脂(株)	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-140009	A	H28.8.31	
465	1568	DRB（ディスク型高圧面ゴム支承）	ウレタンゴムを用いた縮減型ゴム支承	(株)川金コアテック	3	製品	道路	橋梁工	KK-100027	VE	H28.8.31	
466	1569	ワイヤーネット被覆工法	ワイヤーネットを用いた落石防止工法	（株）斜面対策研究所	3	工法	共通工	法面工	CG-110030	A	H28.8.31	
467	1570	サブプレオフレーム	直立防波堤を粘り強くする港内側の補強工法	日建工学（株）	2	製品	港湾	被覆・根固工	THK-120001	A	H28.8.31	
468	1571	コンクリート劣化防止工法　ファインクリスタルS＆TOP	コンクリート表面に液体ガラス系材料を浸透させることにより劣化抑制、表層部緻密化等の改質効果を付与する技	(有)タートル	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-150008	A	H28.8.31	
469	1572	布板ずれ防止治具「エスプレート」	鋼製枠組足場における布板の隙間発生を防止する専用治具	(有)河野組	2	製品	共通工	仮設工	KT-160008	A	H28.8.31	
470	1573	SWライナー	非開削かつ供用下で施工が可能な管きょ内作業を軽減した中・大口径管渠更生工法	(株)アースシフト	2	工法	上下水道工	維持管理	KT-150034	A	H28.8.31	
471	1574	イーフェンス	コストと落石時の変位を抑えた高エネルギー落石防護柵	(株)アースシフト	2	工法	道路	付属施設			H28.8.31	
472	1575	耐候性大型土のう　MKバッグ	耐候性を向上させた土木用大型土のう	日本マタイ(株)	3	製品	共通工	仮設工	CG-110007	VR	H28.8.31	
473	1576	レキファルトスーパー	低温期でも所定の締固め度が得られやすい長寿命化に適した橋面舗装用施工性改善型ポリマー改質アスファル	ニチレキ(株)	2	材料	道路	舗装工	QS-150026	A	H28.8.31	
474	1577	高摩耗抵抗性路面補修材料（スーパーロメンパッチ）	段差補修に適した摩耗抵抗性を向上させた常温硬化型アスファルト乳剤混合物	ニチレキ(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工			H28.8.31	
475	1578	クラックシールNX	高耐久性加熱型アスファルト系ひび割れシール材	ニチレキ(株)	2	材料	道路	道路維持修繕工	KT-070102	V	H28.8.31	
476	1579	レジテクトBT-C工法、D1工法	コンクリート構造物の防食性能かつ省工程のライニング工法	(株)スグル工業	3	工法	上下水道工	維持管理	CB-980104	V	H28.8.31	
477	1580	環境対策緑化工法	緑化資材包装袋空袋の現場内リサイクル	富士見環境緑化(株)	3	工法	共通工	法面工	CB-100007	VE	H28.8.31	
478	1581	超薄膜スケルトンはく落防災コーティング	透明特殊コーティング材とガラス繊維シートの含浸接着による、透けて見えるコンクリート構造物のはく落防止機能付き表面保護工法	(株)エムビーエス	2	工法	道路	道路維持修繕工	CG-120025	A	H28.8.31	
479	1582	ミラフォース1	鋼管杭式表層崩壊予防工法	東京製綱（株）	2	工法	共通工	法面工			H28.8.31	
480	1583	プラスネット	環境適応型落石防止工	東京製綱（株）	2	工法	道路	付属施設	HK-150003	A	H28.8.31	
481	1584	S・シールド	鋼管型落石防護柵	東京製綱（株）	2	工法	道路	付属施設			H28.8.31	
482	1586	スーパージュライトシリーズ	再生ポリエチレン製の圧縮に強い柔軟な敷板	京葉興業㈱	2	製品	共通工	仮設工	KT-130053	A	H29.2.24	
483	1587	ブロックガード工法	落石・雪崩・崩壊土砂対策工法	ブロックガードシステム協会	2	工法	道路	付属施設	SK-14002	A	H29.2.24	
484	1588	透明はく落防止対策　RTワンガードクリア工法	透明はく落防止・コンクリート表面被覆工法	シーカジャパン（株）	2	工法	道路	道路維持修繕工	CG-16003	A	H29.2.24	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
485	1589	ソーラーバイオトイレ	エコ＆クリーンで環境に優しいソーラーバイオトイレ	㈱ダイワテック	2	製品	その他	その他			H29.2.24	
486	1590	ハイブリッド防潮堤	プレキャスト化による“超”急速施工を可能とした防潮堤	JFEエンジニアリング㈱	2	製品	港湾	本体工	KTK-160017	A	H29.2.24	
487	1591	EPP（エコ・ペイント・ピーリング）工法	水性塗膜剥離剤による塗膜の剥離工法	JFEエンジニアリング㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-150081	A	H29.2.24	
488	1592	透水性高炉スラグ舗装　カラーサンド	透水性と保水性を両立させた歩行者系景観舗装材	三和グランド㈱	2	工法	道路	舗装工	KT-060017	A	H29.2.24	
489	1593	SAAMシステム	足場を用いず、交通規制なしで、グランドアンカーの緊張力の分布状態を面的に診断する技術	昭和設計（株）	3	その他	その他	その他	SK-070009	V	H29.2.24	
490	1594	ザイペックス工法	無機質セメント結晶増殖材によるコンクリート躯体改質	㈱日本ザイペックス	3	工法	共通工	コンクリート工	QS-000011	V	H29.2.24	
491	1595	ザイペックス・液体タイプ塗布・吹付工法	無機質セメント結晶増殖材（液体タイプ）によるコンクリート躯体改質	㈱日本ザイペックス	2	工法	共通工	コンクリート工	KT-160039	A	H29.2.24	
492	1596	ザイペックス混和工法	混和型躯体防水材（無機質セメント結晶増殖材）によるコンクリート躯体改質	㈱日本ザイペックス	2	工法	共通工	コンクリート工	KT-150065	A	H29.2.24	
493	1597	IPHシステム内圧充填接合補強工法	コンクリート補修補強及び漏水対策工法	中村建設㈱	3	工法	共通工	コンクリート工	CG-070007	V	H29.2.24	
494	1598	深梁工法	鋼製深梁による既設桟橋の補強工法	JFEエンジニアリング㈱	2	工法	港湾	維持補修工	KTK-140008	A	H29.2.24	
495	1599	せん断パネル型制震ストッパー	橋梁の支承部に適用するせん断降伏型の履歴型ダンパー	高田機工㈱	2	製品	道路	橋梁工	KT-070026	A	H29.2.24	
496	1600	バリヤーグラス工法	産業副産物や樹皮を利用した環境に配慮した防草工法	技研興業㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	HR-110023	A	H29.2.24	
497	1601	ダクタイル鋳鉄製　橋梁用伸縮装置 ヒノダクタイルジョイントα（コンパクトタイプ）	ボルト緊結構造により本体の取替が可能で、耐久性・走行安全性に優れたダクタイル鋳鉄製伸縮装置	日之出水道機器（株）	3	工法	道路	橋梁工	QS-150024	A	H29.2.24	
498	1602	オートゲートステップレス	水路の敷段差を不要とした無動力自動開閉ゲート	旭イノベックス（株）	2	機械	機械	水門設備	HK-160004	A	H29.2.24	
499	1603	ロンケットモスアナ工法	在来、木本類の生育を促進し、早期樹林化させる植生マット工	ロンタイ㈱	2	工法	共通工	法面工	KK-100028	A	H29.2.24	
500	1604	ロンケットオーガ工法	自然還元型人工張芝	ロンタイ㈱	2	工法	共通工	法面工	KK-030016	V	H29.2.24	
501	1605	eフレーム工法	山型吹付枠工	㈱eフレーム	3	工法	共通工	法面工			H29.2.24	
502	1606	サーフトリート工法	舗装の延命化を目的とした予防的維持対応の乳剤系表面処理工法	ニチレキ㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工			H29.2.24	
503	1607	カラーシールN	既設路面と同系色で目立ちにくいクラックシール材	ニチレキ㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工			H29.2.24	
504	1608	次世代コンクリート誘導モルタル化剤スリックパワープライム	コンクリートポンプでのコンクリート圧送初期におけるパイプの詰まりを低減するための先行モルタルの代替商材	㈱ケミウスジャパン	3	材料	共通工	コンクリート工	KK-110037	VE	H29.8.23	
505	1609	法面緑化工法「リブマットグリーン工法」	岩盤緑化工法	㈱テザック	3	工法	共通工	法面工	CB-000030	VE	H29.8.23	
506	1610	AT-P工法	補強鉄筋埋設方式ポリマーセメントモルタル巻立て工法	㈱アーテック	3	工法	道路	道路維持修繕工	QS-060003	VE	H29.8.23	
507	1611	法面作業構台マルチアングル工法	法面構台用ユニット足場	日綜産業（株）	3	工法	共通工	仮設工	KT-160136	VE	H29.8.23	
508	1612	舗装クラック注入工法	シール材を直接熔解する小型軽量で機動性に優れた「アスファルト目地注入機」を使用した舗装クラック注入工法	㈱近藤組	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-160027	A	H29.8.23	
509	1613	農業用水用空気弁	農業用水管路における漏水頻度を抑え、維持、管理コストの軽減に役立つ農業用水用空気弁	明和工業㈱	2	製品	その他	その他			H29.8.23	
510	1614	タフネスフォーマー工法	防錆処理した被覆鉄線を用い、短繊維を混入した高強度のポリマーセメントモルタルを用いて地山の保護を行う。	サンスイ・ナビコ㈱	2	工法	共通工	法面工			H29.8.23	
511	1615	ユニットネット工法	自然環境や景観を保全する地山補強土工法	㈱ダイカ	3	工法	共通工	法面工	KK-010068	V	H29.8.23	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
512	1616	eプレート工法	CFRPプレートによる鋼・コンクリート構造物の補修補強	三菱ケミカルインフラテック㈱	3	工法	道路	道路維持修繕工	KT-110058	VR	H29.8.23	
513	1617	ドレンかご	法面保護用特殊ふとんかご	栗原建材産業（株）	2	製品	共通工	法面工			H29.8.23	
514	1618	環境配慮型TTKベルト式ネットフェンス	環境負荷が少なく、建設時の安全性が向上した防風・防雪フェンス	㈱TTK	2	製品	道路	付属施設	HK-130005	A	H29.8.23	
515	1619	カチオンフレーム工法（合板仕様）	静岡県産材合板を利用した残存型枠工法	㈱ライズ	3	工法	共通工	コンクリート工			H29.8.23	
516	1620	丸太打設液状化対策＆カーボンストック（LP-LiC)工法	丸太による炭素貯蔵をかねた密度増大による液状化対策	飛島建設(株)	3	工法	共通工	基礎工			H29.8.23	国土技術開発賞
517	1621	法面マットフィルター	法面の浸食防止と緑化基礎工（ラス張工の代替）の両機能を持つ法面保護マット	大嘉産業㈱	2	製品	共通工	法面工	KT-150058	A	H29.8.23	
518	1622	陸上設置型フラップゲート式防潮堤「neo RiSe」	無動力かつ人為操作を必要とせず、浮力で自然起立する防潮堤	日立造船㈱	2	機械	機械	水門設備	KK-120055	A	H29.8.23	
519	1623	クラック延長調査システム	安全で素早いクラック調査	ニチレキ㈱静岡営業所	2	その他	道路	道路維持修繕工			H29.8.23	
520	1624	レーザークリーニング工法	可搬型レーザーによる塗膜及びサビの除去工法	㈱アースシフト	2	工法	道路	道路維持修繕工			H29.8.23	県産フィールド提供型
521	1625	調査用リモコンボートによる深浅測量（音響測深）	GNSSと音響測深機を装備したリモコンボートによる深浅測量システム	不二総合コンサルタント㈱	3	その他	その他	その他	KK-080050	V	H30.2.28	テーマ設定型
522	1626	GlasGrid（グラスグリッド）	リフレクションクラック抑制シート	㈱アークノハラ	3	製品	道路	舗装工	KT-160100	A	H30.2.28	
523	1627	工程管理機能付きASP型工事情報共有システム『BeingCollaboration PM』	工事進捗が見えるASP型工事情報共有システム	㈱ビーイング	2	その他	その他	その他	KT-160033	A	H30.2.28	
524	1628	鹿止金網	鹿の食害対策高価と緑化基礎工の効果を持つ特殊構造金網	㈱テザック	2	製品	共通工	法面工	KK-130040	A	H30.2.28	テーマ設定型
525	1629	道路橋向け橋梁用伸縮装置 メタルジョイント　KC-A、YC-A	止水性・耐久性が大幅に向上した橋梁用伸縮装置	秩父産業㈱	3	製品	道路	道路維持修繕工	KT-170035	A	H30.2.28	
526	1630	アスファルト合材付着防止剤（ナブエース）	天然植物性油脂を原料とした環境に優しいアスファルト合材付着防止剤	㈱ナブ・コーポレーション	2	材料	道路	舗装工	KT-160038	VR	H30.2.28	
527	1631	防草シート　グラスガード	高密度織物防草シート	セーレン㈱	2	材料	道路	道路維持修繕工	KK-110051	A	H30.2.28	
528	1632	大型土のう作成補助器具「トンサポ」	トン土のうを安全かつ少人数で作成できる補助器具	㈱YPSテック	3	製品	共通工	仮設工	CB-120030	VE	H30.2.28	国土技術開発賞
529	1633	笠コンクリートブロック	寸法設定自由なプレキャスト型笠コンクリートブロック	建設工学㈱	3	製品	共通工	基礎工	HK-110036	VE	H30.2.28	
530	1634	ロックバリア	エネルギー吸収落石防護柵	ゼニス羽田㈱	2	工法	道路	付属施設	KT-150044	A	H30.2.28	
531	1635	GU（ジーユー）ブロック置式タイプ	道路規制箇所等で用いられる仮設柵用基礎ブロック	㈱丸治コンクリート工業所	3	製品	道路	付属施設	KT-160028	VE	H30.2.28	
532	1636	ゴム支承のオゾン劣化防止コーティング（K-PRO工法）	従来のコーティング材より耐候性（耐オゾン性）を大幅に高めたゴム支承向けのコーティング技術	㈱川金コアテック	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-140105	A	H30.2.28	
533	1637	吸水性泥土改質材「ワトル」	改質材の吸水効果による泥土の即時改質	ジャイワット㈱	2	材料	共通工	土工	TH-160010	A	H30.2.28	テーマ設定型
534	1638	中性固化材「セーフロック・ファイブロック」	高有機・高含水土の改良で強度発現し中性域に移行する固化材	永紘商事㈱	3	材料	共通工	土工	KK-110038	A	H30.2.28	テーマ設定型
535	1639	GMネット	モノフィラメントを挿入したラッシェル網	前田工繊㈱	2	材料	共通工	法面工	KK-170038	A	H30.2.28	
536	1640	ボトルユニット	ポリエステル繊維を使用した工法用袋体	前田工繊㈱	3	材料	河川	河川海岸	KT-000028	VE	H30.2.28	
537	1641	パワフルユニット	ポリエステル繊維を使用した根固め工法用袋体	前田工繊㈱	3	材料	港湾	被覆・根固工	CBK-120003	A	H30.2.28	
538	1642	ドローン自動航行アプリ「Drone-ize×YDN PRO」	ICT土工における日々の測量業務を効率的にサポートするi-Construction対応空中写真測量支援アプリ	㈱正治組	2	その他	その他	その他	KT-170084	A	H30.2.28	フィールド提供型

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
539	1643	鉄筋腐食抑制工法「プロテクトシルCIT」	RC構造物用鉄筋腐食抑制タイプ含浸系表面保護材	ポゾリスソリューションズ㈱	3	材料	道路	道路維持修繕工	HR-060004	VE	H30.2.28	
540	1644	石膏系中性固化材（エコハードAⅡ）	泥土のpHに影響を与えることなく中性域のまま短時間で安全に処理する固化材	チヨダウーテ㈱	2	材料	共通工	土工	CB-160012	A	H30.8.6	
541	1645	万能土質改良機による建設発生土再利用システム	土質改良工法	㈱オクノコト一	3	工法	共通工	土工	KK-980012	VE	H30.8.6	
542	1646	FRGカバー工法	FRP製埋設型枠による港湾鋼構造物の補強・補修、防食技術	㈱ダイトー	2	工法	港湾	維持補修工	KTK-170019	A	H30.8.6	
543	1647	小型マルチビーム測深機による水中地形測量	小型マルチビーム測深機（MB2）による水中地形計測の作業効率向上	㈱フジヤマ	2	その他	その他	その他			H30.8.6	
544	1648	防錆プライマー「Liq-Fiber」	炭素繊維を含有した無機系防錆プライマー	㈱桐山	2	材料	道路	道路維持修繕工	KT-170078	A	H30.8.6	
545	1649	ガードレインシート／マットエ	土壌流出防止機能付植生マット	前田工繊㈱	3	工法	共通工	法面工	CB-150003	A	H30.8.6	
546	1650	RBPウォール工法	コンクリートパネルとPC鋼棒による法面補強工法	太洋基礎工業㈱	2	工法	共通工	法面工	QS-160035	A	H30.8.6	
547	1651	支柱路面境界部検査システム	超音波による路面境界部の非破壊検査システム「キズミー1」	㈲丸和橋本興業	2	その他	その他	その他	KT-130057	V	H30.8.6	
548	1652	高輝度蓄光アクリル基板標識ストアライト	アクリル蓄光ハイブリッド製による高輝度蓄光表示板	㈲コイケサイド	2	材料	その他	その他			H30.8.6	
549	1653	侵食防止及び植生の自然侵入促進をはかる土壌藻類資材	侵食防止効果を発揮するバイオロジカル・ソイル・クラストを地表面に早期形成し、植生侵入を促進させる先駆植物	日本工営㈱	2	材料	共通工	法面工	OK-17002	A	H30.8.6	
550	1654	土壌改良材DWファイバー	フルボ酸を添加して特殊解繊加工した木質繊維を土壌に混合することで、保水性及び透水性を改善する材料であ	国土防災技術㈱	2	材料	共通工	土工	KT-170110	A	H30.8.6	
551	1655	プラクトフェンス	コンクリート基礎、足場工が要らない斜面直角設置型小規模落石防護柵	東京製綱㈱	3	製品	道路	付属施設	HK-120028	VE	H31.2.20	
552	1656	UAVレーザ測量による地形解析システム	樹木が繁茂した山岳地で、レーザ測量データを用いて地表面の微地形判読が可能な解析システム	㈱フジヤマ	2	その他	その他	その他			H31.2.20	テーマ設定型
553	1657	「垂直擁壁」ポラメッシュ	ポーラスコンクリートブロックと特殊金網とで構築される、排水性に優れた垂直擁壁	アスザック㈱	3	製品	共通工	擁壁工	SK-090009	VE	H31.2.20	
554	1658	砕石かご	中詰材に砕石（小砕石）をそのまま利用できる、亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網を採用した高耐久かご	共和ハーモテック㈱	2	製品	共通工	擁壁工	CG-160010	A	H31.2.20	
555	1659	シナヤカファルト	高いクラック貫通抵抗性と疲労抵抗性を有しリフレクションクラックを抑制するポリマー改質アスファルト	ニチレキ㈱静岡営業所	3	材料	道路	舗装工	QS-200225	VE	H31.2.20	
556	1660	バスクエ法wide	ポリマーセメントモルタルによる既設モルタル面の保護工法	㈱アースシフト	2	工法	共通工	法面工	QS-180015	A	H31.2.20	
557	1661	スケルカ・陥没防止技術（路面下空洞調査）	高速・高解像度3次元地中レーダ技術による路面下空洞調査技術	ジオ・サーチ㈱	3	その他	道路	道路維持修繕工	HR-130013	VE	H31.2.20	テーマ設定型
558	1662	スケルカ・橋梁床版内部診断技術	高速・高解像度3次元地中レーダ技術による橋梁コンクリート床版内部診断技術	ジオ・サーチ㈱	2	その他	道路	道路維持修繕工	CG-090019	V	H31.2.20	テーマ設定型
559	1663	埋設管マッピングシステムによる地中埋設管路の面的調査	掘削工事等の工期短縮・コスト縮減・安全性向上に役立つ埋設管の非破壊探査マッピング技術	ジオ・サーチ㈱	2	その他	道路	道路維持修繕工	CG-040028	V	H31.2.20	テーマ設定型
560	1664	高強度スパンボンド不織布「テクトン」	高強度不織布テクトンを用いた舗装の軟弱地盤対策	新江州㈱	3	材料	道路	舗装工			H31.2.20	
561	1665	バイオハクリX-WB	鋼構造物用水系塗膜剥離剤	山一化学工業㈱	3	材料	道路	道路維持修繕工	KT-160043	A	H31.2.20	
562	1666	浅層・中層地盤改良工法　マッドミキサー　M-Ⅰ型、M-Ⅱ型	バックホウアタッチメント型　浅層・中層地盤改良工法	㈱セリタ建設	3	工法	共通工	共通工	QS-980053	V	H31.2.20	
563	1667	全速全水位型横軸水中ポンプ「商品名：フラッドバスター」	吸込水位に関係なく全速回転が可能な横軸水中ポンプ	㈱石垣	2	機械	機械		SK-180016	A	H31.2.20	
564	1668	ESCON受圧板	ESCON（超高強度合成繊維補強コンクリート）を用いたグラウンドアンカー工法用プレキャストコンクリート反力体	㈱エスイー	2	製品	共通工	法面工	QS-170016	A	H31.2.20	
565	1669	プレスアドラー	橋梁伸縮装置部の非排水用乾式止水材	（株）アースシフト	3	材料	道路	橋梁工	KK-020026	VE	H31.2.20	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
566	1670	桁端部側方型充填工法	PC・RC橋の桁端遊間部の漏水対策	(株)アースシフト	2	工法	道路	橋梁工	KK-180028	A	H31.2.20	
567	1671	都市型街渠　JS-150	排水機能を内蔵した小型プレキャスト街渠	ゴトウコンクリート㈱	2	製品	道路	付属施設	CB-180011	A	H31.2.20	
568	1672	バランス工法擁壁	擁壁底版幅より上部幅が広い逆台形構造による擁壁	協和コンクリート工業㈱	3	工法	共通工	擁壁工	SK-000018	V	H31.2.20	
569	1673	TFバリア	構造物設置型落石防護柵	北陽建設㈱	2	工法	共通工	擁壁工	KT-180002	A	H31.2.20	
570	1674	流レール蓋	集水・排水性能を高めた側溝蓋	㈱丸治コンクリート工業所	3	製品	共通工	共通工	CB-180029	A	H31.2.20	
571	1675	高強度腹起工法(ヒロセメガビーム)	土留め支保工の切梁間隔を広げるための高強度腹起材(ヒロセメガビーム)を使用した工法	ヒロセ㈱	3	工法	共通工	仮設工	KK-150043	VR	H31.2.20	
572	1676	Single　i(シングル　アイ)工法	コンクリート内部に発生したひび割れや空洞を正確に検査し、その場で確認できるシステム	㈱アースシフト	3	その他	共通工	コンクリート工	HK-150004	A	H31.2.20	テーマ設定型
573	1677	水中軸受診断システム【EGウォッチャー】	揚排水ポンプの水中軸受摩耗量を自動測定	㈱石垣	2	その他	機械		SK-150007	A	H31.2.20	
574	1678	フル・ファンクション・ペーブ(FFP)	縦溝粗面型ハイブリッド舗装	㈱ガイアート	3	工法	道路	舗装工	KT-130010	VE	R1.7.29	
575	1679	ベルキャップF	表面構造物からの突出を抑えたロックボルト頭部保護キャップ	岡部㈱	3	材料	共通工	法面工	KT-170054	A	R1.7.29	
576	1680	エポキシ樹脂で被覆したPC鋼より線を用いた金属製グラウンドアンカー	高耐食・高耐力グラウンドアンカー	サンスイ・ナビコ㈱	2	工法	共通工	法面工	OK-170003	A	R1.7.29	
577	1681	けい酸カリウムを主成分としたけい酸塩系表面含浸材(シリカリ)	添加剤の配合比率を変更したことで、浸透性が向上し、表面に残らず白化が目立たない工法	(一社)コンクリート改質協会	2	材料	共通工	コンクリート工	CB-180026	A	R1.7.29	
578	1682	トンネルはく落対策工「ハードメッシュ」	難燃性炭素繊維製グリッドとガラスメッシュを一体化したネット系のトンネルはく落対策工法	前田工繊㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-190008	A	R1.7.29	
579	1683	コンクリートポンプ圧送用先行剤(ルブリ)	先行モルタル代替品	タケ・サイト㈱	2	材料	共通工	コンクリート工	CB-180006	A	R1.7.29	
580	1684	イーグルホールド工法	ロックボルトとロープ伏工の効果を併せ持つ、地山補強土工と落石予防工の発生源対策を可能にした工法	㈱テザック(大阪市)	2	工法	共通工	法面工	KK-160056	A	R2.3.11	
581	1685	エコクリーンハイブリッド工法	既設鋼橋の腐食と疲労き裂に対する予防保全技術	ヤマダインフラテクノス㈱(名古屋市)	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-180024	A	R2.3.11	
582	1686	フルボ酸入り植生マット工法	フルボ酸を取り入れて植物の生長を促進させる植生マット・シート工	前田工繊㈱(福井県)	2	工法	共通工	法面工	KT-190024	A	R2.3.11	
583	1687	ラビットフェンス工	斜面中腹に設置が可能なヒンジ式落石防護柵設置工	㈱テザック(大阪市)	2	工法	道路	付属施設	KK-130041	A	R2.3.11	
584	1688	循環式オープンブラスト工法	循環式スチールグリッドによるブラスト工法	唐橋塗装㈱(名古屋市)	3	工法	道路	道路維持修繕工	CB-220034	A	R2.3.11	
585	1689	パネル式システム吊り足場「セーフティSKパネル」	安全性と施工性を追求した橋梁足場工用システム吊り足場	アルインコ㈱(大阪府)	3	製品	共通工	仮設工	KT-10070	VE	R2.3.11	VE登録につき審査省
586	1690	紫外線硬化型FRPシート「e-シート」	紫外線硬化型FRPシートによる歩道橋等の鋼板部補修工法	サンコーテクノ㈱(千葉県)	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-170088	A	R2.3.11	
587	1691	菌根イソギクによる生きた防草緑化工法	産業廃棄物を出さない、メンテナンスフリーを実現した永年性植物による、生きた防草緑化工法	アイキ樹木メンテナンス㈱(富士市)	2	工法	道路	道路維持修繕工	CB-190014	A	R2.3.11	フィールド提供型 テーマ設定型
588	1692	雑草防止舗装材(頑太郎)	敷均しと散水で短時間で施工。処分時も土として利用可能な保水・透水型土系雑草防止舗装材	㈱ランド(愛知県)	2	材料	道路	道路維持修繕工	CB-170011	A	R2.3.11	テーマ設定型
589	1693	パワーブレンダー工法(横行施工)	角度変換機能付撹拌機を使用したパワーブレンダー工法による横行方向への連続施工方式による地盤改良技術	㈱加藤建設静岡営業所	3	工法	共通工	共通工	QS-180038	A	R2.3.11	テーマ設定型
590	1694	マルチフレッシュ工法	浸透性の優れた樹脂プライマーと加熱型アスファルト塗膜系防水による複合防水工法	ニチレキ㈱静岡営業所	2	工法	道路	橋梁工			R2.3.11	
591	1695	クリーンファルトAFH	ポリマー改質アスファルトⅡ型と同等の性能が得られる再生アスファルト混合物用ポリマー改質アスファルト	ニチレキ㈱静岡営業所	3	材料	道路	舗装工	KT-120064	VE	R2.3.11	VE登録につき審査省
592	1696	クサデナーズ	塗布型防草対策工法	㈱橋本組(焼津市)	2	工法	道路	道路維持修繕工	QS-170003	A	R2.3.11	テーマ設定型

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
593	1697	エアー遮断機	異常気象（ゲリラ豪雨）、災害時、通行止め時の公道緊急仮封鎖対策及び警告対策	㈱アドビック（兵庫県）	2	製品	その他	その他	CB-140001	VR	R2.3.11	
594	1698	コンクリートポンプ専用　先行モルタル剤　スリック・パワーモルタル	コンクリートポンプでコンクリート圧送初期におけるパイプのつまりを低減するための特化した先行モルタル剤	ケミウスジャパン㈱（兵庫県）	2	材料	共通工	コンクリート工	KK-180050	A	R2.3.11	
595	1699	Nフック・ストップバンド	補強土壁の転落防止用の安全柵をスライド方式で補強土壁とともに上がっていく金具	㈱ジオテック夏目（愛知県）	2	材料	共通工	擁壁工			R2.3.11	
596	1700	橋梁点検ロボットカメラ	近接目視困難箇所のひび割れ幅を高精度で測定する社会インフラ用点検装置	三井住友建設㈱静岡支店	2	製品	道路	橋梁工	KT-160016	A	R2.3.11	テーマ設定型
597	1701	低配筋橋脚のアラミドFRPロッドによる耐震補強工法	既設橋脚にアラミドFRPロッドを挿入・緊張することにより、橋脚の曲げ耐力、せん断耐力を向上させる耐震補強	三井住友建設㈱静岡支店	2	工法	道路	橋梁工			R2.3.11	テーマ設定型
598	1702	脱着トルク式アンカー（アンカーバード）	足場工に用いる脱着トルク式アンカー	㈱ANCHOR BIRDS（焼津市）	2	工法	共通工	仮設工	CB-170027	A	R2.3.11	フィールド提供型
599	1703	非破壊による鉄筋挿入工根入長さ測定装置	鉄筋挿入工に特化した補強材長非破壊測定システム	株式会社アースシフト	2	工法	共通工	法面工	CG-190002	A	R2.8.25	
600	1704	橋梁用埋設型排水桝	・上面+側面集水型「D3(ディースリー)パイプ」・側面集水型「ジョイントドレーン」	株式会社アースシフト	3	材料	道路	橋梁工	HK-140002	VE	R2.8.25	
601	1705	GTL(Gas to Liquid):天然ガス由来の軽油代替燃料	天然ガス由来の軽油代替燃料	伊藤忠エネクス株式会社	2	その他	建築	土工	KT-190065	A	R2.8.25	
602	1706	高機能床版排水パイプ	クワトロ・ドレーン	株式会社アースシフト	2	材料	道路	橋梁工	HK-200001	A	R2.8.25	
603	1707	強靭防護網	強靭構造（高強度金網、ロープ、緩衝装置使用）の高エネルギー吸収型ポケット式落石防護網工	株式会社シビル	3	工法	道路	付属施設			R2.8.25	
604	1708	CSソッコー	分割式管渠型側溝(自転車利用環境創出ガイドライン適用)	太洋ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱	2	材料	道路	付属施設	－		R3.3.30	
605	1709	~~LEAB（レアブ：Low Energy Asphalt Beton）~~ecole(エコール)	施工性改善型アスファルト混合物	前田道路株式会社	3	材料	道路	舗装工	KT-130096 （掲載終了）	A	R3.3.30	
606	1710	コンクリート充填管理システム「ジュウテンミエルカ」	薄型シート状センサを利用して広範囲のコンクリート充填状況を容易に可視化する充填締固め管理システム	ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社	2	製品	共通工	コンクリート工	TH-180010	A	R3.3.30	
607	1711	けい酸塩系コンクリート含侵材「SUPER SHIELD」	無機コロイドゾルの浸透性能によりコンクリートが緻密化となり、防水及びコンクリートの表面保護の出来る材料	株式会社チダ	2	材料	共通工	コンクリート工	QS-150019	A	R3.3.30	
608	1712	TP工法	チタンカバーを用いたペトロラタム被覆工法	日鉄防食株式会社	2	工法	港湾	維持補修工	QSK-080002 （掲載終了）	A	R3.3.30	
609	1713	O＆Dウッド木製枠	道路・河川・山腹工事の土留枠（擁壁）工	株式会社コシイプレザービング	3	製品	共通工	擁壁工	KT-130003 （掲載終了）	A	R3.3.30	
610	1714	バイオエコサンクネット	植物由来ポリエステル袋型根固め工法用袋材	光洋物産（株）	2	材料	河川	河川海岸	KT-170113	A	R3.3.30	
611	1715	バイオターフ	植物由来ポリエチレン人工芝	大嘉産業㈱	2	製品	その他	その他	KT-160011	A	R3.3.30	
612	1717	アーチブロック	シカの食害や踏み荒らし害から、植生工を保護するアーチ状獣害対策ネット	日新産業株式会社	2	製品	共通工	法面工	CB-170014	A	R3.3.30	
613	1718	グリーンフリューム	山腹斜面の表面浸食を防止する、緑化水路用植生マット工	日新産業株式会社	2	製品	共通工	法面工	CB-190007	A	R3.3.30	
614	1719	ワイヤ吊下型写真撮影式点検ロボット	構造物の点検作業をワイヤ架設式を用いて迅速化に寄与するロボット	株式会社イクシス	2	機械	道路	橋梁工	KT-190079	VR	R3.3.30	テーマ設定型
615	1721	ファインパイル工法Civ.	分散材を用いたスラリー系機械撹拌式深層混合処理工法	兼松サステック（株）	2	工法	共通工	基礎工	KT-200042	A	R3.3.30	
616	1716	遠隔臨場システム「GENBA-Remote」	インターネットを介して遠隔地に臨場しなくてもリアルタイムに映像と音声で確認できる情報共有のシステム	株式会社イクシス	2	その他	その他	その他	－		R3.11.22	
617	1720	遠隔臨場SiteLive	遠隔臨場サービス	㈱建設システム	2	その他	その他	その他	－		R3.11.22	
618	1722	「控え式砕石かご擁壁」グラベルボックス	中詰材に小粒石やクラッシャーランを使用する事が可能な控え式かご工	共和ハーモテック株式会社	2	工法	共通工	擁壁工	QS-190025	A	R3.11.22	
619	1723	循環式ハイブリットシステム工法	研削材を循環し再利用が可能なﾌﾟﾗｽﾄ工法	株式会社コウノ	3	工法	道路	道路維持修繕工	QS-150032	VE	R3.11.22	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
620	1724	在来植物による飛砂防止緑化工法はまみどりマット	海岸砂地における再利用有機物を活用した植生基盤埋設工法	グリーン産業株式会社	2	工法	河川	河川海岸	HR-140023 （掲載終了）	A	R3.11.22	
621	1725	仮締切防水シート工法	防水シート及び特殊な台船（スライド式拡張・収縮機能）を使用した橋脚周りの仮締切用ライナープレート組立工法	アザイ技術コンサルタント株式会社	1	工法	共通工	仮設工	KK-200037	A	R3.11.22	
622	1726	プラズマグリーン工法	耐浸食性が高い植生基盤を造成する厚層の法面保護工法	有限会社　芝善	2	工法	共通工	法面工	－		R3.11.22	
623	1727	ピタッとL型止水テープ	橋梁レベリング層面や切削舗装面における接着性向上止水テープ	ニチレキ㈱　静岡営業所	3	材料	道路	舗装工	－		R3.11.22	
624	1728	タックファインSQ工法	アスファルト乳剤と分解剤を特殊ディストリビュータで同時散布し急速分解させる高性能タックコート工法	東亜道路工業㈱	3	材料	道路	舗装工	KT-18007	VE	R3.11.22	
625	1729	ため池救助ネット	ため池・調整池の水難事故を防止するネット	光洋物産株式会社	2	製品	共通工	法面工	KT-200088	A	R3.11.22	
626	1730	法面工事用親綱「スーパーセーブロープ」	耐吸水性・視認性に優れ、廃棄判断基準のシグナルを導入した法面工事用親綱	株式会社テザック	3	製品	共通工	法面工	KK-170054	VE	R3.11.22	
627	1731	EPベースパネル	プレキャストL型側溝	太洋ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱	2	製品	道路	付属施設	－		R3.11.22	
628	1732	プレキャスト高潮堤防護岸工法	高潮堤防護岸工事におけるプレキャスト化を実現したコンクリート埋設型枠工法	丸栄コンクリート工業㈱	3	工法	河川	河川海岸	HR-140023 （掲載終了）	A	R3.11.22	
629	1733	LiDARスキャナ付きタブレット等を活用した3次元測量アプリケーション（OPTiMGeoScan）	LiDARスキャナ付きiOS対応タブレット、スマホ等安価でシンプルな装置で3次元データを取得できる測量技術	株式会社オプティム	2	その他	共通工	土工	－		R3.11.22	
630	1734	メタモルシートシリーズ	塗料に代わる省工程（1日）重防食シート工法	大日本塗料株式会社	2	材料	道路	道路維持修繕工	SK-210003	A	R4.3.17	
631	1735	高耐久アスファルト用改質剤　ニュートラック	特殊ポリエステルによるアスファルト改質技術	花王株式会社	2	材料	道路	舗装工	KT-210017	A	R4.3.17	
632	1736	RACタッチ	高耐久性タッチアップ用シール材	ショーボンド建設株式会社	2	材料	道路	道路維持修繕工	－		R4.3.17	
633	1737	LLクリート	耐塩害、対硫酸性プレキャストコンクリート製品	ベルテクス株式会社	3	製品	共通工	共通工	KT-160066	A	R4.3.17	
634	1738	ウルトラファインバブル（微細気泡）水による構造物の塩分洗浄	構造物に付着した塩分や汚れの効率的な洗浄工法	株式会社正久工業	2	材料	道路	道路維持修繕工	－		R4.3.17	
635	1739	コンクリート養生多層シート「CURE-RIGHT」	多層構造により高保水性をもつコンクリート養生シート	小泉製麻株式会社	3	製品	共通工	コンクリート工	KK-190046	VE	R4.3.17	
636	1740	モルタル製緑化基礎工を用いたキョウジンガー（植生マット）工	植生マットに備えたモルタル袋により等高線状の小段を形成し、耐浸食性を高めた法面緑化工	日本植生株式会社	3	工法	共通工	法面工	CG-210008	A	R4.3.17	
637	1741	CD-E側溝	自転車運転者にやさしい側溝	松岡コンクリート工業株式会社	3	製品	共通工	共通工	－		R4.3.17	
638	1742	シリコーン粘着シートを使用した壁高欄防水・防食工	橋梁壁高欄縦目地（遊間）をシリコーンシートでカバーする工法	信越化学工業株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	TH-140017	VR	R4.3.17	
639	1743	パッチシールクロスによる漏水対策工法	パッチシールクロスと導水パイプを使用したボックスカルバート内側目地の止水	信越化学工業株式会社	2	工法	道路	トンネル工	TH-190004	A	R4.3.17	
640	1744	景観配慮型防潮壁「シーウォール」	透明なアクリルパネルを用いた防潮壁	SEAWALL推進協議会	2	製品	河川	河川海岸	CBK-100001	A	R4.3.17	
641	1745	景観配慮型特殊堤「シーウォール」	命と景観を守る特殊堤	SEAWALL推進協議会	1	製品	河川	河川海岸	－		R4.3.17	
642	1746	AIジョイント	舗装内設置型　鋼製伸縮装置	ショーボンド建設株式会社	3	製品	道路	道路維持修繕工	KT-110085	A	R4.3.17	
643	1747	マルチファインアイ（MULTI FINE AI）	ビデオ画像をもとにAIを利用して、ひび割れ・わだち掘れの損傷レベルを自動診断する舗装点検システム	福田道路株式会社	2	その他	道路	道路維持修繕工	HR-170003	VR	R4.3.17	
644	1748	ST式桁接着工法「U-ウエッジフレーム工法」	既設橋梁（コンクリートT桁橋）の耐震補強工事	東京ファブリック工業株式会社	3	製品	道路	橋梁工	KK-180015	A	R4.3.17	
645	1749	ST式T型ストッパー装置	橋梁の地震時変位拘束装置	東京ファブリック工業株式会社	3	製品	道路	橋梁工	KK-180018	A	R4.3.17	
646	1750	逆T型CFT防護擁壁　VCCW	コンクリート充填角形鋼管（CFT）の支柱を密に配置した防護柵と底板コンクリートからなる落石及び崩壊土砂防	株式会社　共生	2	工法	道路	付属施設	KT-210007	A	R4.3.17	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
647	1751	道路巡回カメラシステム	道路管理業務のDX化	国際航業株式会社	2	その他	道路	道路維持修繕工	－		R4.3.17	
648	1752	アングルボルト工法	地山補強材の角度調整を容易にしたワイヤロープ併用地山補強土工	イビデングリーンテック㈱	2	工法	共通工	法面工	KT-200105	A	R4.11.7	
649	1753	スーパーホゼン式工法	超低粘度樹脂注入を併用した道路橋床版等の下面増厚工法	一社)日本建設保全協会	2	工法	道路	道路維持修繕工	CG-110038	VR	R4.11.7	
650	1754	デルタックス工法	斜面の表面保護や既設吹付面の滑落防止工法	エコ・パワーネット工法会	2	工法	共通工	法面工	－		R4.11.7	
651	1755	アクリル止水パネル	解放感を保ち、環境を損なわない洪水・高潮対策　アクリル止水パネル	東京製綱株式会社	2	製品	河川	河川海岸	KTK-210013	A	R4.11.7	
652	1756	マンホール蓋交換可視化工法 (クイックカッター工法)	マンホールの鉄蓋の交換工事において、無線カメラ付きの円形カッターをバックホウのアタッチメントとして装着し、	アクアインテック株式会社	2	工法	共通工	土工	QS-210004	A	R4.11.7	
653	1757	高含水泥土改良剤MTシリーズ	建設現場から発生した高含水泥土を短時間で固化し、ダンプトラックによる即時搬出を可能にした泥土改良剤	株式会社森環境技術研究所	3	製品	共通工	土工	TH-160012	VR	R4.11.7	
654	1758	FAITH　21　ADVACE	防錆水性コート材	株式会社　フェイス21	1	工法	道路	道路維持修繕工	CB-220015	A	R4.11.7	
655	1759	LTXシステム	雨水地下空間貯留施設	太洋ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱	2	製品	河川	河川維持工	－		R4.11.7	
656	1760	ソルティガードシステム工法	超遮塩性塩害対策塗装工法	一般社団法人鋼橋塩害対策協会	2	工法	道路	橋梁工	KT-220199	A	R4.11.7	
657	1761	UVPPS工法	鋼材・コンクリートの防食に最適な光硬化型FRPシートライニング工法(インフラガードUVPシート)	一般社団法人SCFR工法協会	3	工法	道路	道路維持修繕工	CG-140016	VE	R4.11.7	
658	1762	G・ASシート	100%リサイクル可能なクラック抑制シート	㈱ガイアート	2	材料	道路	道路維持修繕工	CB-220031	A	R5.2.28	
659	1763	河川PANWALL	背面掘削が困難な河川護岸工事に有用な地山補強土工法	PANWALL工法協会	2	工法	河川	河川海岸	CG-200016	A	R5.2.28	
660	1764	GGRW工法(塗膜防水工法)	ガラスグリッド・加熱型塗膜防水併用舗装補強工法	昭石化工㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	－		R5.2.28	
661	1765	NEac工法	標識、ガードレール等の道路付属物の柱脚部に高強力不織布を用いる防食工法	小泉製麻㈱	2	工法	道路	付属施設	KK-200010	A	R5.2.28	
662	1766	ジオチューブ	サンドパック工法用袋材	三井化学産資㈱	2	製品	河川	河川海岸	QS-190033	A	R5.2.28	
663	1767	レジェンドパイプ工法	集排水パイプ＋リターン型推進機の組合せにより、到達立坑が不要となる地下水位低下工法	レジェンドパイプ工法協会	2	工法	共通工	共通工	CB-220014	A	R5.2.28	
664	1768	OKエコブロック	自立式の大型ブロックを、胴込めコンクリートで連結する。	OKエコブロック協会	2	製品	共通工	擁壁工	－		R5.2.28	
665	1769	クイックブロック	積みブロックの控え厚さを変えずに0.5㎡/個に大型化させた省力化積みブロック	アスザック㈱	3	製品	河川	河川海岸	－		R5.2.28	
666	1770	鋼製スリットダムAB型	土石流・流木対策の鋼製透過型砂防えん堤	日鉄建材㈱	2	製品	河川	砂防工	－		R5.2.28	
667	1771	CAP工法	ひび割れの表面に塗布するだけで、内部に浸透し接着するひび割れ補修工法	ショーボンド建設株式会社	3	工法	道路	道路維持修繕工	KT-120057	VE	R5.2.28	
668	1772	スラッと側溝	スリット自由勾配側溝	大和クレス㈱	3	製品	共通工	共通工	CG-160006	A	R5.2.28	
669	1773	ステンレスフレーク入り塗装防錆システム/ ステンシェル(Rc－Ⅰ対応)	鋼構造物の塗替や新設塗装において長期防食性と耐久性を有するステンレスフレーク含有塗料	東洋アルミニウム㈱	2	材料	港湾	維持補修工	KKK-170005	A	R5.2.28	
670	1774	ポリソイル緑化工	土壌コーティング工法	㈱丸八土建	2	工法	共通工	法面工	KT-210082	A	R510.6	
671	1775	マルチビーム搭載無人リモコンボートによる深浅測量	水中地形を立体的に見ることができる3次元データ取得システム	不二総合コンサルタント㈱	2	その他	その他	その他	KT-210020	A	R510.6	
672	1776	堤防裏法尻保護工「侵食防止かご」	河川堤防の越水に対する法尻保護と、ドレーン機能を合わせ持つかご工法	共和ハーモテック㈱	2	工法	共通工	共通工	CG-190008	A	R510.6	
673	1777	吹付受圧板工法　FSCパネル	吹付受圧板工法と地山補強土工を組み合わせたのり面補強工法	日特建設㈱	2	工法	共通工	法面工	KT-200077	A	R510.6	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
674	1778	スロープセイバー	吹付ロボットを活用したのり面省力化吹付工法	日特建設㈱	2	工法	共通工	共通工	KT-220070	A	R510.6	
675	1779	カチオンフレーム工法（平割材仕様）	支保材を型枠内部に設置し型枠撤去を行わない埋設型枠工	㈱ライズ	3	工法	共通工	擁壁工	CB-220030	A	R510.6	
676	1780	パワーモンスター	落石・崩壊土砂防護大型土のう擁壁	㈱ライテク	2	工法	共通工	仮設工	CB-190020	VR	R510.6	
677	1781	アルミディスク	鉄筋挿入工用アルミ製反力体	㈱ライテク	2	工法	共通工	法面工	CB-180025	A	R510.6	
678	1782	ビーズリンガーネット	落石エネルギー吸収装置を設置した高エネルギー対応ポケット式落石防護網	㈱ライテク	3	工法	道路	付属施設	－		R510.6	
679	1783	EPM	斜面の侵食防止と表層土砂の流出抑制を行い、斜面の緑化も可能とする工法	㈱トーエス	2	工法	共通工	法面工	CB-210015	A	R510.6	
680	1784	上向きカメラ搭載型UAV及び ひびわれ検出AIを活用した橋梁床版調査	上向きカメラを搭載したUAVにて橋梁床版等を撮影し、画像からAIにてひび割れを自動検出する技術	㈱建設コンサルタントセンター	2	その他	道路	橋梁工	－		R510.6	
681	1785	ekロック	積みブロックの控え厚さを変えずに、裏型枠(抜き型枠)と製品を一体化させた2.0個/㎡使いの省力化ポーラス積み	アスザック㈱	3	製品	河川	河川海岸	－		R510.6	
682	1786	テトラック法尻ブロック	危機管理型ハード対策「法尻の補強」	アスザック㈱	3	製品	河川	河川海岸	SK-170003	VE	R510.6	
683	1787	法肩ブロック	河川堤防における法肩部分の舗装止め及び法肩盛土部分をプレキャスト化した省力化ブロック	アスザック㈱	3	製品	河川	河川海岸	－		R510.6	
684	1788	パネル式ユニットシステム吊り足場工法「TOBISLIDE」	軽量で扱いやすく、作業効率と合理性、施工品質が向上した作業床から防護柵（朝顔）まで一体化したパネル式ユ	㈱三共	2	製品	共通工	仮設工	KK-210061	A	R6.2.16	
685	1789	CRB-「[高面圧・コンパクトゴム支承」	炭素繊維板(CFRP)による高面圧対応とテーパー嵌合による三次元方向へ高耐力を発するゴム支承	東京ファブリック工業㈱	3	製品	道路	橋梁工	KT-160147	A	R6.2.16	
686	1790	ボンドVMクリア工法	透明で下地変状が視認できる短時間施工可能なコンクリート片剥落防止工法	コニシ㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-210065	A	R6.2.16	
687	1791	エコクリーンクールスーツ	電動ファン付呼吸用保護具及び化学防護服による安全衛生保護具	ヤマダインフラテクノス㈱	3	製品	道路	道路維持修繕工	CB-190009	VE	R6.2.16	
688	1792	土木泥水再利用システム	矢板工事等で使用する水(ウォータージェット等)を再利用する。泥水を発生した場所で、水と泥土に分離し、廃棄物	セイスイ工業㈱	2	工法	共通工	土工	KT-200041	A	R6.2.16	
689	1793	コンクリート用有機系表面保護剤「U-レジストクリアコート／ガード」	コンクリートの劣化を抑制すると同時にはく落防止対策が可能で、塗膜が透明であるため施工後の構造物の点検	MUマテックス㈱	2	工法	道路	道路維持修繕工	CG-220023	A	R6.2.16	
690	1794	クロロガード	耐塩害コンクリート用混和材	MUマテックス㈱	3	材料	共通工	コンクリート工	CG-150009	A	R6.2.16	
691	1795	BMA工法	海岸清掃作業の精度向上・効率改善、安全向上技術	㈱オーバル3	2	工法	河川	河川海岸	－		R6.2.16	
692	1796	吊り式小粒石対応かご工「吊り式砕石かご」	中詰材に単粒度砕石（20～80㎜）を用いて吊上げ施工ができる、亜鉛アルミ合金先めっき溶接金網を採用した高耐	共和ハーモテック株式会社	2	製品	共通工	擁壁工	KK-220078	A	R6.9.25	
693	1797	鉄筋腐食抑制型シラン系表面含浸材 「アクアシール1400AR」	コンクリート構造物の耐久性を向上させる鉄筋腐食抑制効果に優れたシラン系表面含浸材	大同塗料株式会社	2	材料	道路	道路維持修繕工	KK-230014	A	R6.9.25	
694	1798	客土・肥料無し植栽基盤工法	ズリを植栽基盤とした工法	一般社団法人芽苗工法研究会	2	工法	共通工	法面工	KT-190035	A	R6.9.25	
695	1799	セレクトコートさび鉄構造物リニューアル工法	錆除去不要、浮きサビのみを除錆処理後、残置の赤錆を安定な黒錆に錆転換・不働態被膜化して活用、化学的除	アルファペイント株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	SK-220006	A	R6.9.25	
696	1800	縦型雨水浸透施設（JSドレーン工法）	スティックフィルターを用いた既設集水桝の雨水浸透桝化技術	城東リプロン株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-200078	A	R6.9.25	
697	1801	ディーロック	ブロックが自立し、水平積みが可能な大型ブロック	菱和コンクリート株式会	3	製品	共通工	擁壁工	－		R6.9.25	
698	1802	ソフィストーンR（CV120）	大型張ブロック（連結型）	菱和コンクリート株式会	2	製品	河川	河川海岸	－		R6.9.25	
699	1803	CPJ-L（コンパクトジェットーL）	低弾性ラテックス改質超速硬コンクリート	ショーボンド建設株式会社	2	材料	道路	道路維持修繕工	CG-230003	A	R6.9.25	
700	1804	クロスカバーネット工法	老朽化吹付法面を取壊さずに補修・補強する技術	北陽建設株式会社	2	工法	共通工	法面工	HR-230002	A	R6.9.25	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
701	1805	エフケー不陸調整枠工法	専用金網型枠とモルタル吹付により不陸調整台座を作り、グラウンドアンカーの受圧板を設置する斜面や擁壁面	北陽建設株式会社	2	工法	共通工	法面工	HR-230003	A	R6.9.25	
702	1806	パワー防錆NKRN-66	密着成分を超微粒子に改良した変性エポキシ樹脂防錆補修剤	鈴与商事株式会社	2	材料	道路	道路維持修繕工	KT-240025	A	R6.9.25	
703	1807	透明ボルトキャップ（シェルポンズ）	高カボルトの防錆キャップ（ゴムパッキン固定型）	高田機工株式会社	2	製品	道路	道路維持修繕工	SK-230003	A	R6.9.25	
704	1808	塩分吸着型　乾式吹付工法	塩分吸着剤を混合した新たな塩害対策工法	Sto Cretec Japan株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	KT-190023	A	R7.2.28	
705	1809	非接触の塗膜除去工法「クリーンレーザー工法」	高出力のレーザー光線とバキューム吸引により、鋼構造物の塗膜・錆および付着塩分を分解除去する工法	株式会社コウノ	2	工法	道路	橋梁工	KK-230042	A	R7.2.28	
706	1810	低水位時開放型フラップゲート	無動力・無人操作方式の門柱レス自動ゲート設備	株式会社協和製作所	2	機械	機械	水門設備	QS-190056	A	R7.2.28	
707	1811	植物系研削材によるブラスト「ボタニカルブラスト工法」	塗替塗装の素地調整（ケレン）に関する技術	極東メタリコン工業株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	QS-240004	A	R7.2.28	
708	1812	HALUパネル工法	パネル式切土補強土壁工法	株式会社エスイー名古屋支店	2	製品	共通工	擁壁工	KT-220075	A	R7.2.28	
709	1813	エコクリーンブラストシート	高い耐久性と柔軟性を兼ね備えたブラスト用養生シート	ヤマダインフラテクノス株式会社	3	製品	道路	道路維持修繕工	CB-190023	VE	R7.2.28	
710	1814	エアーライン化学防護服	化学防護服を着用したまま冷却されたエアーを被服内に供給し、快適な作業環境の確保	唐橋塗装株式会社	2	製品	道路	道路維持修繕工	－		R7.2.28	
711	1815	高性能型高減衰ゴム支承「HDReX」	超高減衰ゴム支承「HDR-S」の減衰性能を大幅に向上させた免震支承	住友理工株式会社	2	製品	道路	橋梁工	CB-210011	A	R7.2.28	
712	1816	クリアクロスR工法	はく落防止対策後に劣化進行を目視確認できる補修工法	ショーボンド建設株式会社	2	工法	道路	道路維持修繕工	－		R7.2.28	
713	1817	DON'TDIG工法	既設立入防止柵更新工法	（株）ビーセーフ	2	工法	道路	付属施設	HR-240009	A	R7.9.18	
714	1818	石積防災アンカー　IBアンカー工法	石積・ブロック積擁壁の自然災害による崩落対策	中村建設（株）	1	工法	共通工	擁壁工	CB-240026	A	R7.9.18	
715	1819	軟弱地盤対策工法「かご式マットレス工法」	かご工を用いて支持力が不足する基礎地盤の表層を補強する工法	共和ハーモテック（株）	2	工法	共通工	土工	QS-240023	A	R7.9.18	
716	1820	「小粒石対応法面かご」バラスロープ	張りタイプの小粒石対応かご工	共和ハーモテック（株）	2	工法	共通工	共通工	HR-230014	A	R7.9.18	
717	1821	プラスチック製ラス網「プララス網」	軽量で防錆性・付着性に優れたプラスチック製のラス網	前田工繊（株）	2	工法	共通工	法面工	HK-240004	A	R7.9.18	
718	1822	改質アスファルト系高耐久保護シート	長期間に渡って河川堤防および道路斜面や法肩の表面保護が可能な防草性能を併せ持つ保護シート	前田工繊（株）	3	工法	共通工	法面工	KT-210041	A	R7.9.18	
719	1823	クリアガードワンU工法	塗膜のみではく落対策が可能なコンクリート片透明はく落防止工法	ショーボンド建設（株）	1	工法	道路	道路維持修繕工	－		R7.9.18	
720	1824	アーバンガード	無流水渓流（小規模渓流）向け杭式（杭基礎）土石流・流木対策工	（株）プロテックエンジニアリング	3	工法	河川	砂防工	KT-210079	A	R7.9.18	
721	1825	捨石式構造物における布製型枠を用いた補修工法	経済性・安全性の追求	（株）アークス	1	工法	港湾	維持補修工	－		R7.9.18	
722	1826	J-HDスリット	後付式流木補足工	JFE建材（株）	3	製品	河川	砂防工	－		R7.9.18	
723	1827	騒音対策スペーサー	側溝蓋の再設置（蓋再利用）	ショーボンド建設（株）	2	製品	道路	道路維持修繕工	－		R7.9.18	
724	1828	ガルバシールド工法	電気化学作用による直接的対策で確実な鉄筋防食およびマクロセル腐食対策	クリディエンス（株）	3	材料	道路	道路維持修繕工	CB-020037	VE	R7.9.18	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
725	1829	繊維製かごマット「FIT-CUBE」	剛性のある化学繊維を用いたかごマット	前田工繊(株)	3	工法	河川	河川維持工	KT-200111	VE	R7.9.18	
726	1830	かち割る君工法	割岩プラス小割の連続作業を可能にした工法	株式会社　神島組	2	工法	共通工	法面工	KK-230009	A	R8.3.12	
727	1831	パカット君工法	転石破砕を効率化した低公害の小割工法	株式会社　神島組	2	工法	共通工	土工	KK-220045	A	R8.3.12	
728	1832	ラップ・シールディング工法	ｼｭﾘﾝｸﾌｨﾙﾑを使用し、板張り防護に変わる外部養生工法	有限会社　新井塗装店	3	工法	共通工	仮設工	KK-260066-A	A	R8.3.12	
729	1833	長寿金網防護工	極表層の落石や崩壊を防止する長期耐久性工法	長寿補強土　株式会社	2	工法	共通工	法面工	－		R8.3.12	
730	1834	ニードフルASシート	長期間に渡って河川堤防および道路斜面や法肩の表面保護が可能な防草性能も併せ持つ保護シート	株式会社　田中	2	製品	道路	道路維持修繕工	－		R8.3.12	
731	1835	水替え工用簡易シート「どのーる」	水替え工用簡易シート	株式会社　田中	2	製品	共通工	仮設工	KK-230011	A	R8.3.12	
732	1836	レールスライダー	セントルの移動を自動化した技術	株式会社　エムケーエンジニアリング	2	機械	道路	トンネル工	KT-230249	A	R8.3.12	
733	1837	ブロフジョイントNx・CDx用接着剤	橋梁用 鋼製・ゴム伸縮装置	東京ファブリック工業株式会社	3	製品	道路	橋梁工	KT-230293	A	R8.3.12	
734	1838	グランドセルマットレス工法	ハニカム構造を有するジオセルマットレスによる軟弱地盤の支持力改善工法	東京インキ株式会社	2	工法	共通工	土工	CG-160016	VR	R8.3.12	
735	1839	ニードフル防草シート　表面平滑タイプ	防草シート表面での雑草の活着を抑制できる防草シート	株式会社　田中	3	製品	道路	道路維持修繕工	KK-210064	VE	R8.3.12	
736	1840	高耐食溶融めっき車両用ガードパイプGp	耐久性の高い車両用ガードパイプ	積水樹脂株式会社	3	製品	道路	付属施設	KK-160037	VE	R8.3.12	
737	1841	解体工事等での粉塵飛散を抑える遠隔散水工法	足場にシステムを設置し、遠隔操作で一斉に広範囲へ散水を行い、粉塵飛散の抑制を図る技術	日本リグランド株式会社株式会社ウォーターバリア	1	その他	その他	その他	TH-240026	A	R8.6.18	
738	1842	コンクリート表面含浸保護工法「ポアセイバー」(細孔充填工法)	コンクリート表層部の細孔を高分子樹脂で閉塞しコンクリート構造物を長寿命化する工法	株式会社アールシージージャパン	2	工法	道路	道路維持修繕工	KK-250072	A	R8.6.18	
739	1843	面状発熱体スライドセントル加温養生システム	覆工コンクリートの表面温度を加温し養生する	株式会社エムケーエンジニアリング	2	工法	道路	トンネル工	KK-240077	A	R8.6.18	
740	1844	DeCK	長期耐候性 錆転換防食塗装システム「DeCK」	株式会社エコクリーン	2	工法	道路	道路維持修繕工	QS-210056	A	R8.6.18	
741	1845	クラピアを用いた緑化防草工法	芝の約10倍の速度で横に広がって地表面を緻密に被覆するクラピア苗と防草シートを併用した緑化防草工法	株式会社グリーンプロデュース	2	工法	共通工	法面工	KT-180147	A	R8.6.18	
742	1846	LED照明スライドセントル「ライテイングフォーム」	押し釦のON/OFFのみで覆工面がライトアップ・打設高さ、充填状況が目視で確認できる	株式会社エムケーエンジニアリング	2	機械	共通工	土工	KK-240011	A	R8.10.13	
743	1847	水和硬化性マット(ドライマット)	敷いて散水するだけで硬化する、吹付機・重機が不要な法面保護・防草・水路保護マット	クリアーシステム株式会社	2	製品	共通工	法面工	CG-220028	A	R8.10.13	
744	1848	スーパー段割工法	掘削高3.5m　超大型の油圧式セリ矢	株式会社神島組	1	工法	共通工	土工	TH-250033	A	R8.10.13	
745	1849	吊り式だるまかご	省力化と施工性を向上させた吊り式の石詰めかご	栗原建材産業株式会社	2	製品	共通工	共通工	—		R8.10.13	
746	1850	グラスバリアシートAS	高耐久改質アスファルト系保護シート	田島ルーフィング株式会社	2	製品	共通工	法面工	KT-230133	A	R8.10.13	
747	1851	排水ノ陣	法面排水ユニット	岡部株式会社	2	工法	共通工	共通工	申請中		R8.10.13	
748	1852	狭小空間による集排水ボーリング工法(集水井内径φ2.5m対応機)	55Kw級のロータリーパーカッション式ボーリングマシンをコンパクトにしφ2.5mの円形空間に設置可能とした。二重	株式会社ランドテクト	2	工法	河川	地すべり防止工	—		R8.10.13	
749	1853	分割式ボーリングマシンによる集排水ボーリング工	分割式ボーリングマシン(ロータリーパーカッション式)による効率的な掘削工法	株式会社ランドテクト	2	工法	河川	地すべり防止工	—		R8.10.13	
750	1854	ハイアーネット	高性能な面材と緩衝装置を備えた高エネルギー吸収ポケット式落石防護網	東京製綱株式会社	2	工法	道路	付属施設	HK-250012	A	R8.10.13	
751	1855	美山-NS	大型積ブロック	共和コンクリート工業株式会社	3	製品	河川	河川海岸	—		R8.10.13	

静岡県新技術・新工法　一覧表

R08年6月末日現在

No 件数	県登録 番号	名　称	副　題	登録業者	登録レベル	区分	分類1	分類2	NETIS登録番号	NETIS 登録 番号 ②	当初登録日	備　考
752	1856	ジオメトリーパネル	ロックボルト用の鋳造成形された鉄製受圧板	岡部株式会社	2	製品	共通工	共通工	HK-240002	A	R8.10.13	
753	1857	コンフィグセントル	コンクリート検知センサーにより二次覆工打設を自動で行うシステム	株式会社エムケーエンジニアリング	2	その他	道路	トンネル工	KK-250011	A	R8.10.13	
754	1858	天端巻取り式バイブレーター	覆工コンクリートの天端部の充填締固めを伝送巻取り装置により、バイブレーターを引抜ながら行う技術	株式会社エムケーエンジニアリング	2	工法	道路	トンネル工	KK-250074	A	R8.10.13	
755	1859	イージーウォール	間地ブロック積工の胴込コンクリートを一体化し、施工性を向上させている1.79個/m2使いの省力化ブロック	アスザック株式会社	2	製品	河川	河川海岸	—		R8.10.13	
756	1860	伸縮装置及び床板防水の一体化工法 （ARCHISTONEPIECE-GEL　SYSTEM工法）	アスファルト乳剤の同系材料を使用することで伸縮装置及び床板防水を一体化して施工する工法	リノブリッジ株式会社	3	工法	道路	橋梁工	CB-170021	VE	R8.10.13	